

Fwd: Uslovi za izradu RPP APV

1 порука

Zorica Sanader <sanaderzorica@gmail.com>

04. фебруар 2021. 12:41

Kome: JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE <zavurbvo@gmail.com>

----- Forwarded message -----

Од: Saška Budimir <saska.budimir@sbb.co.rs>

Date: чет, 4. феб 2021. у 12:37

Subject: Re: Uslovi za izradu RPP APV

To: Zorica Sanader <sanaderzorica@gmail.com>

JP „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД

Примљено:			04-02-2021
Број	Притог	Орг. јед.	
286/1	1 dwg		

Poštovana Zorice,

Šaljem Vam dwg crtež trase SBB magistralnih optičkih kablova koji se nalaze na teritoriji Vojvodine.

Ovaj crtež možete iskoristiti i u slučaju RPP AVP za PPPPB IK DP IB reda Kikinda - Sombor.

Srdačan pozdrav,

Saška Babić

Samostalni projektant

Sektor za mrežu

T +381 21 300 10 57 M +381 69 812 93 53

Panonska 2C, Novi Sad

saska.budimir@sbb.co.rs www.sbb.rs



The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

From: Zorica Sanader <sanaderzorica@gmail.com>**Sent:** Thursday, January 28, 2021 11:07 AM**To:** Saška Budimir**Subject:** Uslovi za izradu RPP APV

Poštovana Saška,

kao obrađivači Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine, dobili smo vaše uslove, po zahtevu koji je uputio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i graditeljstvo i odnosi se samo na tekstualni deo. Da li možete da na dostavite i grafički prilog kablova u dwg formatu, kako bi sve vaše kablove uneli u grafički prilog Plana.

S poštovanjem,

Zorica Sanader

Disclaimer

Informacije sadržane u ovoj korespondenciji su poverljive, mogu predstavljati insajderske informacije i služe za upotrebu samo njihovom primaocu. Informacije su vlasništvo kompanije SBB - Srpske Kablovske Mreže. Neovlašćena upotreba, obelodanjivanje, kopiranje ili objavljivanje u medijima ove korespondencije ili bilo kog njenog dela je strogo zabranjeno i može biti protivzakonito. Ukoliko ste primili ovu korespondenciju greškom, molimo da nas obavestite putem e-mail-a i da uništite ovu korespondenciju i sve njene kopije, uključujući i priloge koji su se u njoj nalazili.



samo vojvodina trase II.dwg
1288K

Примљено: 08-01-2021

Број	Прилог	Орг. јед.
58/8		

GASTRANS



1358/11-20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне
средине

Булевар Михајла Пупина број 16

21000 Нови Сад

ПИСАРНИЦА ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД УПРАВЕ

Примљено		30-12-2020	
Орган	Орган јединице	БРОЈ	
МО		35-47	

20

3630

**ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за израду Регионалног просторног плана
Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године**

Поштовани,

Поводом Вашег захтева за издавање услова за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године (допис број 140-35-47/2020-01 од 01.12.2020. године), Гастранс д.о.о. Вас обавештава да је изградња Магистралног гасовода (интерконкетора) граница Бугарске – граница Мађарске и приступних путева до надземних објеката завршена. Објекат је изграђен у складу са усвојеним планским документом (Просторни план подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске (Сл. Гласник РС 119/2012, 98/2013, 52/2018 и 36/2019)) и издатим грађевинским дозволама.

Пречник гасовода је DN1200, радни притисак је 74 бар, а пројектни притисак је 77,4 бар. Уз гасовод, на растојању од 6 м, изграђен је оптички кабел.

Приликом израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године потребно је придржавати се следећих услова:

- при планирању и изградњи будућих објеката у у заштитном појасу гасовода и објеката у функцији гасовода свему се придржавати Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар ("Сл. гласник РС", бр. 37/13, 87/15) и ограничења дефинисаних Просторним планом подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске (Сл. Гласник РС 119/2012, 98/2013, 52/2018 и 36/2019);
- Објекти намењени за становање и боравак људи не могу се градити на растојању мањем од 100 м од осе гасовода;
- Минимално потребно растојање железничких и аутобуских станица, аеродрома, лука и пристаништа, мостова са распоном већим од 20 м, брана са акумулацијама, складишта лакозапаљивих течности запремине веће од 1000 м³, одвојено постављених објеката са окупљањем више од 100 људи од гасовода је 300 м;
- Ширина експлоатационог појаса гасовода (за пречник 1000 mm < DN и радног притиска већег од 55 бар) износи 50 м (25 м са обе стране осе гасовода) и у овом појасу је забрањено градити све објекте који нису у функцији гасовода. У овом појасу је забрањено изводити радове и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних

резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортних материјала, као и постављање оgrade са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система. У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m;

- Минимална растојања других објеката или објеката паралелних са гасоводом од спољне ивице подземних гасовода, сходно члану 19. Правилника, минимално растојање гасовода (за пречник $1000 \text{ mm} < DN$ и радног притиска већег од 55 bar), рачунајући од спољне ивице земљишног појаса, износе:
 - од државног пута I реда – аутопутеви **50 m**
 - од државног пута I реда **50 m**.
 - од државног пута II реда **15 m**
 - од општинског пута **10 m**
 - од некатегорисаног пута **5 m**
 - од железничких колосека **50 m**
 - од других подземних линијских инфраструктурних објеката (рачунајући од спољне ивице објекта) **15 m**
 - од регулисаног водотока или канала (рачунајући од брањене ножице насипа) **25 m**;
- Приликом укрштања гасовода са путевима, водотоковима, каналима, далеководима, нафтоводима, оптичким, телекомуникационим и енергетским кабловима и другим гасоводима, гасовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60° до 90° ;
- Минимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским инфраструктурним објектима је 0,5 m;
- Минимално хоризонтално растојање гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода је **25 m** при укрштању и паралелном вођењу. Једини изузетак је укрштање са водовима $220 \text{ kV} < U \leq 440 \text{ kV}$, где је минимално растојање **30 m**
Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему не сме се угрозити стабилност стуба;
- У појасу ширине по 5 m са сваке стране, рачунајући од осе гасовода, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом;
- Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано механичко напрезање гасовода;
- Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка својства и стабилност гасовода;

- Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара: забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу;
- За израду техничке документације у заштитној зони гасовода обавезно је прибављање услова „Гастранс“ доо;
- Техничко решење заштите гасовода и друге предвиђене мере неопходно је доставити Гастрансу на сагласност, пре почетка извођења.

Рок важности овог документа је две године од датума његовог издавања.

С поштовањем,

Директор



Игор Елкин

Директор

Душан Бајатовић

Саставио: Душан Медић
т.+381 66 80 33 379, e-mail: d.medic@gastrans.rs



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ **ГРАДИТЕЉ** СРБОБРАН

Доситеја Обрадовића 2, 21480 Србобран, Србија

БРОЈ : 2278/2020

ДАТУМ : 28.12.2020.год.

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ПОКРАЈИНЕ“

Получено:	18-01-2021
Број:	
109/2	

Предмет:

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Србобран
Одељење за урбанизам стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине
Србобран

Услови за израду Регионалног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021 до 2035.год.

На основу захтева број 035-1/20-IV-01 од 14.12.2020. године достављеног од стране Одељења за урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске Управе Србобран, наш заводни број 2278/2020 од 18.12.2020. године, упућеног ЈКП „Градитељ“ Србобран којим се траже услови за израду **Регионалног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021 до 2035.год.** у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020), Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС,, бр. 64/15 од 20.07.2015.г.) и осталим позитивним прописима ЈКП „Градитељ“ даје следеће :

1. Основно концепијско опредељење уређења подручја Општине Србобран у оквирима планског хоризонта била би да саобраћај и комунално уређење као основна просторна функција мора својим развојем иницирати свеобухватни развој наведеног простора како би Општина Србобран достигла што је могуће већу привредну развијеност
2. Трасе путних капацитета установљене су важећим Просторним Планом Општине Србобран са могућим ширењем и повезивањем путних коридора са окружењем, како у смислу повезивања са суседним и другим општинама тако и унутар грађевинског и ванграђевинског подручја Општине Србобран
3. Посебан акценат дати на заштиту, уређење и унапређење животне средине, обухвата мере и активности, чијом реализацијом ће се зауставити и спречити негативни утицаји на животну средину које могу имати поједина постројења и активности
4. Очувати и унапредити природне и полуприродне елементе еколошких коридора у што већој мери . Такође очувати природни и блиско природни изглед и облик водотока/канала еколошких коридора што је значајан детаљ живота грађана у Општини Србобран
5. Просторне целине од значаја за очување биолошке разноврсности:

- Заштитна зона заштићеног подручја Парка природе (ПП) „Стара Тиса код Бисерног острва“;
 - Бељанска бара као подручје у поступку заштите (на основу Студије о заштити), које уједно представља и станиште врста великог броја ретких и угрожених биљних и животињских врста и
 - деонице два регионална еколошка коридора (Криваја и пловни делови основне каналске мреже ХС ДТД и њихов обалски појас), који истовремено представљају и станишта заштићених врста у блиско-природном стању
6. У наредном периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих облика енергије, чиме би се знатно утицало на побољшање животног стандарда и заштиту и оћување природне и животне средине.
 7. Предвидети предузимање мера заштите ресурса пијаћих вода као националног богатства, које ће се користити искључиво за водоснабдевање становништва. Код свих врста изворишта, а посебно код изворишта чије су воде намењене водоснабдевању становништва, морају се предузети све потребне мере развоја и превентивне заштите
 8. Пошто је подручје обухвата плана већим делом плодна житница, ради очувања расположивог пољопривредног земљишта, потребно је да се донесу пољопривредне основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, како би се исто очувало и користило у што већој мери.

Обрадила: Татјана Радишић



В.Д. Директор Милош Јовановић



ПРИЈЕМАК	18-01-2021
109/4	



ЛП „Национални парк Фрушка гора“
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www.npfruskagora.co.rs
e-mail: office@npfruskagora.rs
Број : 2197-1/2020
Дана : 11.01.2021. године

14-01-2021
14-01-2021



На основу члана 17. Статута ЛП "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица, Предлога Комисије за заштиту животне средине и спровођење режима заштите у Националном парку Фрушка гора, по Захтеву Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, број 140-35-47/2020-01 од 07.12.2020. године. године, в. д. директора даје:

ИЗЈАШЊЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 87

Датум: 14.01.2021

НОВИ САД

ЛП "Национални парк Фрушка гора" нема посебних услова за потребе израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године.

Решење о условима заштите природе потребно је прибавити од Покрајинског завода за заштиту природе у Новом Саду.

Упућујемо Обрађивача плана да уважи стратешке циљеве у области заштите природе, туризма, одрживог коришћења подручја Националног парка Фрушка гора, затим стратешки циљ рекултивације и геолошке санације локалитета, стратешке циљеве одржавања влажних станишта и биодиверзитета, замене алохтоних врста аутохтоним врстама и слично, те друге стратешке циљеве садржане у Просторном плану подручја посебне намене "Фрушка гора" ("Сл. лист АПВ", бр. 8/2019).

в. д. директора:
дипл. економиста Радослав Крунић





ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU

UNIVERSITY OF NOVI SAD INSTITUTE OF LOWLAND FORESTRY AND ENVIRONMENT - ILFE, SERBIA

Број: III 98/2
Датум: 15.03.2021.

Број: 638/1
Датум: 12.03.2021.

495
19.03.2021

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Булвар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

ЛИСАРНИЈА ПОКРАЈИНЕ УПРАВЕ

Органи	Датум	19-03-2021

Предмет: Одговор на поновни захтев за издавање услова за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021.-2035. године (веза предмет број:140-35-47/2020-01 од 09.03.2021. године).

Потовани,

У вези горе наведеног дописа, обавештавамо вас да немамо посебних услова за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021.-2035. године, односно да је приоритете који су били планирани у Регионалном просторном плану АПВ за период 2011.-2021. година потребно задржати.

У вези раног јавног увида у Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине од 2021.-2035. године сматрамо да у тачци 4. 1. 2. **Шуме, шумско земљиште, шумарство и ловство** у подтачки 9. у другом реду уместо речи „искључиво“ треба да стоји „*хармонизовано са*“. Разлог за то је што сматрамо да је Закон о шумама у истом рангу као и Закон о заштити природе, те је њихову примену потребно хармонизовати.

Директор
Проф. др Саша Орловић



Број: 17/21

Датум: 15.03.2021.

Место: Зрењанин

ПИСАРНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ ОРГАНА УПРАВЕ

Примљено:		22-03-2021		
Орган	Орган, једин.	Бр. ј.	Прилог	Вредност

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број:

Датум:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Булевар Михајла Пупина 16

21 000 Нови Сад

н/р Светлана Килибарада, в/д помоћник
покрајинског секретара

**ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ РЕГИОНАЛНОГ
ПОСЛОВНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021. ДО
2035. ГОДИНЕ**

На основу Вашег Поновног захтева за издавање услова за израду Регионалног пословног плана Аутономне Покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, број 140-35-47/2020-01 од 09.03.2021. године, обавештавамо Вас да не располажемо подацима о условима за израду Регионалног пословног плана Аутономне Покрајине Војводине од 2021. до 2035. године.

С поштовањем,

Директор Регионалног центра за друштвено-
економски развој – Банат

Ирена Живковић





Председник
Број: 02/1-315/1-2020
Датум: 30. 12. 2020. године
Нови Сад
Т. Л.

Почетак:	18-01-2021	Закључак:	05-01-2021			
Број:	109/6	Организац:	Организац:	БРОЈ	ПРИЛОГ	БЕДНОСТ

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине
Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 28
Датум: 05.01.2021.
НОВИ САД

Поштовани,

У вези захтева Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине број 140-35-47/2020-01 од 1. 12. 2020. године за издавање услова за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, Привредна комора Војводине благовремено је упознала своје чланство да је у току рани јавни увид у материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. године до 2035. године и да се у току раног јавног увида прибављају услови и други значајни подаци за израду планског документа, како би по захтеву носиоца израде планског документа доставили услове и све расположиве податке у утврђеним роковима сагласно Закону о планирању и изградњи.

Овим путем желимо да вам доставимо расположиве податке за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године добијених од Удружења услуга Привредне коморе Војводине, те се предлаже следеће:

1. Руте Еуро Вело 6, Еуро Вело 11 и Еуро Вело 13 које пролазе кроз Војводину, што представља велики потенцијал за привлачење те категорије туриста, те је потребно обезбедити што бољу инфраструктуру дуж целе дужине све три руте, побољшати квалитет подлоге на лошијим деловима, посебно на насипима, информисати локалну заједницу о потенцијалима и стварање техничких предуслова (стазе, сигнализација, мобилијар) за такав вид туристичке понуде;
2. уклањање свих дивљих депонија, решавање проблема примарне селекције отпада, као и квалитетна решења за преузимање опасног отпада.
3. Дунав, Тиса, Бегеј, решити питање марина, пристана и привеза, позиције за куповину горива у циљу даљег развоја наутичког туризма у Војводини.
4. Дворац Соколац у Новом Бечеју, било неколико неуспешних приватизација.
5. Житни магацин у Новом Бечеју.

6. Дворац Стојић, Долово.
7. Зграда водонапојнице на железничкој станици у Инђији.
8. Хотел Фрушка гора Лежмиер.
9. Бранковац на Фрушкој гори.
10. Дворац у Молу, Народних Хероја 51, у власништву банке.
11. Дворац Христић-Фриц, Бачко Ново Село, још није под заштитом државе.
12. Чарда Козара на путу Сомбор -Бездан.
13. зграда на углу Футошке и улице Николе Тесле у Новом Саду (стечај)
14. зграда фабрике, Рибарска централа, Апатин.
15. летњиковац Енгелман, Светићево код Бачке Тополе. Није под заштитом државе.
16. Каштел Ковач, Риђица.
17. дворац Баба Пуста, Алекса шантић, бивше седиште ПИК Алекса Шантић.
18. Стари млин на реци Караш, Јасеново, Бела Црква, без намене и заштите у овом тренутку;
19. дворац Карачоњи, Ново Милошево, тренутно највећи у Војводини, напуштен, без намене тренутно, некадашње седиште хемијске индустрије Хином.

Проблем више десетина напуштених и девастираних двораца у Војводини, који су проглашени за споменике културе треба решити системски, те је израда новог Регулаторног просторног плана велика шанса да се то и уради.

У питању је немерљив културни, историјски и туристички потенцијал који треба да буде део комплетног туристичког производа Војводине.

С поштовањем,



ПРЕДСЕДНИК
Бошко Вучуревић



Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, ул. Радничка бр. 20 (у даљем тексту: Завод), на основу чл. 9, 42 став 6 и 57 Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016 и 95/2018 - други закон, у даљем тексту: Закон), а у вези са чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву број 140-35-47/2020-01 од 01.12.2020. године, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, за издавање услова заштите природе за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. – 2035. године, дана 23. 12. 2020. године под 03 бр. 019-3059/2, доноси

ИП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД

Примљено:	08-01-2021	
Број	Прилог	Орг. јед.
58/3	Прилог на ЕА	

РЕШЕЊЕ

о условима заштите природе

I Основни подаци о подручјима значајним за очување биолошке и геолошке разноврсности на територији АП Војводине:

1. Заштићена подручја:

1.1 Национални парк „Фрушка гора“.

1.2 Специјални резервати природе: „Обедска бара, „Горње Подунавље“, „Карађорђево“, „Славо Копово“, „Делиблатска пешчара“, „Лудашко језеро“, „Селевењске пустаре“, „Тителски брег“, „Краљевац“, „Багремара“, „Ритови доњег Потисја“, „Окањ бара“, „Пашњаци велике дропље“, „Царска бара“, „Ковиљско-петроварадински рит“ и „Засавица“.

- Специјални резервати природе у поступку заштите: „Специјални резерват природе Карађорђево“ (ревизија).

1.3 Паркови природе: „Бегечка јама“, „Камараш, „Јегричка“, „Стара Тиса код Бисерног острва“, „Бељанска бара“, „Палић“, „Тиквара“, „Поњавица“, „Бачкотополске долине“ и „Русанда“.

- Паркови природе у поступку заштите: „Мртваје горњег Потисја“, „Јегричка“ (ревизија), „Стара Тиса код Бисерног острва“ (ревизија), „Бегечка јама“ (ревизија), „Слатине у долини Златице“ и „Полој“.

1.4 Пределу изузетних одлика: „Суботичка пешчара“, „Вршачке планине“, „Караш – Нера“.

- Пределу изузетних одлика у поступку заштите: „Потамишје“, „Аде и одсеци код Сланкамена“, „Кањишки јарапи“, „Горња Мостонга“, „Слатине средњег Баната“, „Вршачке планине“ (ревизија) и „Средња Мостонга“.

1.5 Строги резервати природе: „Рађеновци“, „Рашковица“, „Варош“, „Мајзцова башта“, „Винична“, „Стара Вратична“ и „Ритске шуме на Мачковом пруду“.

1.6 Регионални парк „Комплекс ПТК Панонија“.

1.7 Споменици природе: „Амерички платан код Сонте“, „Гинко у Апатину“, „Дивља крушка код Свилојева“, „Копривић у центру Новог Сада“, „Јаворолисни платан у Новом Саду“, „Амерички платан на Сајлову“, „Амерички платан у Футогу“, „Дуд на Ченејском салашу“, „Црни дуд у Сремским Карловцима“, „Два стабла тисе у дворишту Карловачке гимназије“, „Тиса у парку Патријаршијског двора“, „Платан у Сремским Карловцима“, „Дунавски парк“, „Бела топола у Мољу“, „Храст лужњак у Старој Моравици“, „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“, „Два стабла белог јасена код Долова“, „Бела топола код Старе Пазове“, „Два стабла тисе у Суботици“, „Бели дуд у Гардиновцима“, „Парк дворца у Конаку“, „Платан у дворишту ОШ Милош Црњански“, „Стари парк у Темерину“, „Парк дворца у Хајдучици“, „Шума Јунаковић“, „Парк челаревског дворца“, „Стари парк у Чоки“, „Парк Бландаш“, „Арборетум Стари парк код Сонте“, „Футошки парк“, „Стари парк у Влајковцу“, „Кестен Ђурчина у Панчеву“, „Стража“, „Бела топола у Кукујевцима“, „Два стабла храста лужњака у Ђибарцу“, „Храст Зеке Буљубаше“, „Каменички парк“, „Ивановачка ада“, „Дворска башта у Сремским Карловцима“, „Парк Института у Сремској Каменици“, „Стабла храста лужњака на Палићу“, „Бели дуд у Белом Блату“, „Храст лужњак у Зрењанину“, „Жупанијски парк у Зрењанину“, „Мешовити дрворед платана у Оџацима“, „Храст лужњак (*Quercus robur* L.) на Петроварадинској тврђави“, „Стари парк у Великом Гају“, „Парк дворца Јагодић“, „Стабло гинка (*Ginkgo biloba* L.) код хотела "Парк" у Новом Саду“, „Два стабла тисе (*Taxus baccata* L.) на салашу код Новог Орахова“, „Стабло црвенолисне букве у Омољници“, „Дивљи кестен у Сремским Карловцима“, „Стабло птерокарије у Сремским Карловцима“, „Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“ и „Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“.

- Споменици природе за које је покренут поступак заштите:

„Дрворед копривића у Радничкој улици“, „Стари парк у Новом Кнежевцу“, „Јуришина хумка“, „Чарнок“, „Парк у Алибунару“, „Градски парк у Вршцу“, „Лесни профил циглане у Руми“, „Стабла тисе на Палићу“, „Стари парк код Сонте“, „Жупанијски парк у Сомбору“, „Амерички платан у летњиковцу Епархије Бачке у Новом Саду“, „Стабло пољског бреста (*Ulmus minor* Mill.) у атару код Торка“, „СП Стабло пауловније (*Paulownia tomentosa* Thunb.) на Гладношу“, „Каменички парк“ (ревизија), „Стабло атласког кедра у Новом Саду“, „Дрворед храстова код Бачког Петровог Села“, „Парк дворца Јагодић“, „Лесни профил код Старог Сланкамена“ (ревизија), „Стратиграфски профил Филијала - Беочин“, „Мешовити дрворед у Оџацима“ (ревизија), „Стари парк у Влајковцу (ревизија)“, „Футошки парк“ (ревизија).

1.8 Споменици вртне архитектуре: „Парк у Бачкој Тополи“, „Парк на ПД Криваја“, „Парк манастира Беочин“, „Парк на имању Соколац код Новог Бечеја“, „Стари парк у Новом Кнежевцу“, „Вршачки парк“.

1.9 Меморијални природни споменик: „Старо стабло бреста (*Ulmus campestris* L.)“.

1.10 Резерват за одржавање генетског фонда ретких и угрожених биљних врста и њихових заједница, првенствено аутохтоних „Хумка на потезу Ливаде“.

1.11 Заштићена станишта: „Панчевачке аде“, „Мали вршачки рит“ (ревизија), „Бара Трсковача“.

- Заштићено станиште у поступку заштите „Велики римски шанац“.

1.12 Природни споменици: „Парк-арборетум "Алекса Шантић", „Рогови од европског јелена (*Cervus elaphus*) награђени првом наградом на међународној изложби у Дизелдорфу 1954. године“, „Стабло низинског бреста (*Ulmus campestris*)“, „Стабло црне тополе (*Populus nigra*) код села Челарева, поред ауто пута ка Бачкој Паланци“, „Стабло црне тополе (*Populus nigra*) у Уљми“, „Састојина старих славонских храстова – Смогва“, „Стабло шимшира у Плавни“, „Четири стабла сребрне смрче (*Picea pungens*)“.

1,2,3,4“, „Дрворед храстова код Бачког Петровог Села“, „Лесни профил код Старог Сланкамена“, „Оскоруша (*Sorbus domestica*)“, „Храст лужњак“, „Стабло црне тополе (*Populus nigra* L.)“, „Хербар Андреје Волнија“, „Дрворед платана у Сремској Митровици“, „Ботанички локалитет степске вегетације Чарнок“, „Бела топола у Савином Селу“, „Берначков хербар“, „Група стабала копривића у Српској Црњи“, „Састојина питомог ораха (*Juglans regia*)“, „Храст лужњак у Новој Црњи“, „Софора у Новој Црњи“, „Бела топола на путу Пећинци – Попинци“, „Бела врба (*Salix alba*)“, „Фосилни остатак лобање са роговима циновског јелена (*Megaceros*)“, „Крупнолисна липа“, „Дрворед дудова бр. 2 (Загајица-Избиште)“, „Дрворед дудова бр. 3 (Избиште-Уљма)“, „Два стабла беле тополе (*Populus alba*) у шуми Јасенска“.

1.13 Парк шума „Букински храстик“.

2. Подручја планирана за заштиту у циљу успостављања нових заштићених подручја у периоду од 2021-2030 године, према Средњорочном програму заштите природних добара на територији АПВ за период 2021 – 2030. године:

2.1 Веће просторне целине, прва заштита:

„Долине код Падине“, „Новоселски рит“, „Пашњаци и долине код Алибунара“, „Слатине Моравице“, „Стари Бегеј“, „Лесни одсечи и сурдуци Дунава“, „Долина Караша од Куштиља до Дупљаје“, „Молинска шума“, „Јабучки и глогоњски рит“, „Слатине код Мужље и Арадца“, „Чикерија“.

2.2 Мање просторне целине

2.2.1 Паркови: "Народна Башта У Панчеву".

2.2.2 Појединачно дрвеће и дрвореди: „Дуд у Шуљму“, „Храст у Кикинди“, „Дуд у Трешњевцу“, „Вирцинијске клеке у Српској Црњи“, „Два храста у Мокрину“

2.3 Валоризација природних вредности постојећих заштићених подручја у циљу израде студије ревизије заштите подручја:

2.3.1 Веће просторне целине: Парк шума „Букински храстик“, СРП „Делиблатска пешчара“, СРП „Краљевац“, СРП „Селевењске пустаре“ и „СРП „Славо копово“.

2.3.2 Мање просторне целине

Паркови: СРП "Парк Дворца у Конаку", СРП "Парк челаревског дворца", СРП "Стари парк у Темерину", СРП "Стари парк у Новом Кнежевцу", СРП "Парк дворца у Хајдучици"

2.3.3 Појединачно дрвеће и дрвореди: СРП „Стабло шимшира у Плавни“, СРП „Дивља крушка код Свилојева“, СРП „Дрворед дудова на путу Избиште-Уљма“, СРП „Бела топола у Мољу“, СРП „Група стабала копривића у Српској Црњи“.

2.4 Студије заштите које су израђене, а за које није покренут поступак заштите: ПИО „Лесне долине реке Криваје“, ПИО „Слатине Шајкашке“, ПП „Доња Мостонга“, ПП „Босутске шуме“.

Споменици природе: „Стари парк у Великом Гају“, „Дрворед платана у Сремској Митровици“, „Стабло копривића у Улици Војводе Бојовића у Новом Саду“, „Футошки парк у Новом Саду“ (ревизија), „Два стабла тисе у Суботици“ (ревизија).

3. Еколошки значајна подручја Еколошке мреже Републике Србије, утврђени Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010):

**Табела: Еколошки значајна подручја Републике Србије на територији АП
Војводине – актуелни статус подручја приказаних у колонама 1-8**

бр.	Централно подручје	1. Заштићена подручја	2. Подручја у поступку заштите	3. Подручја планирана за заштиту	4. Емералд подручје	5. IPA	6. IBA	7. PBA	8. Рамсарско подручје
1	Суботичка језера и пустаре	1. СРП „Лудашко језеро“, 2. СРП „Селевењске пустаре“, 3. ПИО „Суботичка пешчара“, 4. ПП „Палић“, 5. ПИО „Каменишчи јараши“			1. Суботичка пешчара RS0000016, 2. Палић RS0000029, 3. Лудашко језеро RS0000013, 4. Селевењске пустаре RS0000023	1. Суботичка пешчара, 2. Палић, 3. Лудаши, 4. Селевењске пустаре, 5. Северна Бачка II	Суботичка језера и пустаре RS0021BA		Лудашко језеро 3RS002
2	Пашњаци велике дропље	СРП „Пашњаци велике дропље“			Пашњаци велике дропље RS0000022	1. Северни Банат, 2. Слатинско подручје Чока - Остојићево 3. Пашњаци велике дропље	Пашњаци велике дропље RS0081BA		
3	Горње Подунавље	СРП „Горње Подунавље“			Горње Подунавље RS0000001	Горње Подунавље	Горње Подунавље RS0011BA	Горње Подунавље 10	Горње Подунавље 3RS007
4	Слатине Северне Бачке		ПИО „Горња Мостонга“			Северна Бачка I			
5	Слатинска подручја око Дорослова		ПИО „Средња Мостонга“			Слатинска подручја око Дорослова			
6	Лесне долине Криваје	1. РП „Комплекс ПТК Панонија“ (део), 2. СП „Парк у Бачкој Тополи“, 3. СП „Парк на ПД Криваја“		ПИО „Лесне долине Криваје“		1. Телечка I; 2. Телечка II; 3. Телечка III			
7	Бечејски рибањак						Бечејски рибањак (део) RS0031BA		
8	Слатино копово	СРП „Слатно копово“			Слатно копово RS0000010	Слатно копово, Средњи Банат I (део: Острво)	Слатно копово RS0091BA		
9	Окањ и Русанда	1. СРП „Окањ бара“, 2. ПП Русанда				Средњи Банат I (део: Окањ, Русанда)	Окањ и Русанда RS0101BA		
10	Јегричка	1. ПП „Јегричка“, 2. СП „Чаринок“, 3. СП „Јуришница хумка“	ЗС „Велики римски шанац“	Слатине Шајкашке (део)		Римски шанац, Жабљска хумка са слатином	Јегричка RS0041BA		
11	Тителски брег	СРП „Тителски брег“		Слатине Шајкашке (део)		Тителски брег	Тителски брег RS0061BA		
12	Царска бара	СРП „Царска бара“			Стари Береј-Царска бара RS0000024	1. Царска бара, 2. Слатинско подручје	Царска бара RS0111BA		Стари Береј-Царска бара 3RS003

бр.	Централно подручје	1. Заштитена подручја	2. Подручја у поступку заштите	3. Подручја планирана за заштиту	4. Емералд подручје	5. IPA	6. IBA	7. PBA	8. Рамсарско подручје
						Мужља-Арацац			
13	Карађорђево	1. СРП „Карађорђево“ 2. ПП „Тиквара“	СРП „Карађорђево“ – (ревиизија)		Карађорђево RS0000038		Карађорђево RS005IBA		
14	Фрушка Гора и Ковиљски рит	1. НП „Фрушка гора“, 2. СРП „Ковиљско-петроварадински рит“	ПНО „Аде и одосци код Сланкамена“		1. Фрушка Гора RS0000007, 2. Ковиљско-петроварадински рит RS0000021	Фрушка Гора и Ковиљско-петроварадински рит	1. Фрушка Гора RS019IBA, 2. Ковиљски рит RS007IBA, 3. Дунавски лесни одсек RS018IBA	Фрушка Гора 07	Ковиљски рит
15	Потамишје		ПНО „Потамишје“			Средњи Банат II	1. Горње Потамишје RS012IBA 2. Средње Потамишје RS013IBA		
16	Вршачке планине и ливаде	1. ПНО „Вршачке планине“ 2. ПП „Мали вршачки рит“	ПНО „Вршачке планине“ (ревиизија)	Слатине средњег Баната (део уз реку Моравицу од Ватина до Маргите)	Вршачке планине RS0000017	Вршачке планине, део (Вршачке планине, Мали рит, Маргита, Планиште, Јасеново)	Вршачке планине RS014IBA		
17	Босутске шуме	1. СРП „Рађеновица“, 2. СРП „Рашковица“, 3. СРП „Варош“, 4. СРП „Мајсцова башта“, 5. СРП „Виоочна“, 6. СРП „Стара Вратична“, 7. СП „Својина старих славоиских храстова Смогва“		Босутске шуме			Босутске шуме RS021IBA		
18	Засавица	СРП „Засавица“			Засавица RS0000014	Засавица	Засавица RS022IBA	Засавица 40	Засавица 3RS009
19	Обедска бара	СРП „Обедска бара“			Обедска бара RS0000003	Обедска бара	Обедска бара RS020IBA		Обедска бара 3RS001
20	Делиблатска пешчара	1. СРП „Делиблатска пешчара“, 2. СРП „Краљевац“, 3. СП „Стража“, 4. ПНО „Караш – Нера“			Делиблатска пешчара RS0000005	Делиблатска пешчара	1. Делиблатска пешчара RS015IBA, 2. Лабудово окно RS016IBA	Делиблатска пешчара 03	Лабудово окно 3RS005

4. Подручја од међународног значаја

4.1 Влажна станишта од међународног значаја (Wetlands of international importance) - Рамсарска подручја

Према Рамсарској конвенцији (Уредба о ратификацији мочварама које су од међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварница „Сл.лист СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 9/1977), на територији АПВ налази се осам (8) подручја уписаних на листу Рамсарских подручја: Обедска бара (28.03.1977, 17.501 ha), Лудашко језеро (28.03.1977, 593 ha), Стари Береј – Царска бара (25.03.1996, 1.767 ha), Слано копово (22.07.2004, 976 ha), Лабудово окно (01.05.2006, 3.733 ha), Горње Подунавље (20.11.2007, 22.480 ha), Засавица (13.03.2008, 1.913 ha) и Ковиљско – петроварадински рит (08.03.2012, 8.292 ha), која заузимају укупну површину од 57.255 ha, односно 2,66 % територије Покрајине. Приоритетна потенцијална подручја за номинацију нових Рамсарских подручја у АПВ су: Потамишје, Окањ бара, Русанда, Карађорђево и Јегричка.

4.2 Значајна подручја за биљке - IPA (Important plant areas)

У оквиру међународног IPA пројекта, на подручју АПВ издвојено је 27 подручја укупне површине 328.208 ha, тј. 15,3% територије Покрајине. IPA подручја у АПВ су: Фрушка Гора и Ковиљско – петроварадински рит, Обедска бара, Царска бара, Слано Копово, Горње Подунавље, Делиблатска пешчара, Селевењске пустаре, Засавица, Пашњаци велике дропље, Вршачке планине (Вршачке планине; Мали рит; Маргита, Пландиште, Јасеново), Суботичка пешчара, Палић, Лудаш, Тителски брег, Римски шанац, Жабалска хумка са слатином, Слатинско подручје Мужља – Арадац, Слатинска подручја око Дорослова, Слатинско подручје Чока – Остојићево – Јазово - Банатски Моноштор, Телечка I (Дубока долина, Панонија, Липар – Буси), Телечка II (Мали Београд, Зобнатица, Широка долина – Орешковић), Телечка III (Мали Иђош), Северна Бачка I (Велике Слатине – Гаково, Широка бара, Бела бара око Билића, Ранчево – Риђица, Станишић, Чоноплја – Светозар Милетић), Северна Бачка II (Мали песак, Мартонош, Капетански рит – Велебит, Зимоњић око Киреша), Северни Банат (Банатско Аранђелово – Велики и Мали Сигет, Нови Кнежевац – Ширине, Шуле мајур, Филић, Буцак), Средњи Банат I (Острово; Русанда; Окањ) и Средњи Банат II (Слатине Сечањ, Неузина, Ботош, Томашевац, Орловат). Та подручја су обухваћена Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, бр. 102/2010). Потребно је извршити ревизију IPA подручја и унапредити њихову заштиту, мониторинг и управљање.

4.3. Значајна подручја за птице - IBA (Important bird areas)

Према IBA програму партнерства BirdLife International на територији АПВ издвојено је 21 подручје од међународног значаја за птице (IBA), укупне површине 354.786 ha тј. 16,5 % простора АПВ. IBA подручја у АПВ према наведеној Уредби су: Горње Подунавље, Карађорђево, Суботичка језера и пустаре, Бечејски рибњак, Јегричка, Тителски брег, Ковиљски рит, Пашњаци велике дропље, Слано Копово, Окањ и Русанда, Царска бара, Горње Потамишје, Средње Потамишје, Вршачке планине, Делиблатска пешчара, Лабудово окно, Дунавски лесни одсек, Фрушка Гора, Обедска бара, Босутске шуме и Засавица. Та подручја су обухваћена Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, бр. 102/2010).

Нова мрежа IBA подручја у Србији усвојена је почетком октобра 2020. године од стране међународног партнерства за заштиту птица BirdLife International, на основу предлога Друштва за заштиту и проучавање птица Србије. Та мрежа на подручју АПВ обухвата 32 подручја (потпуно или делом) на површини од око 630.000 ha (29,4 % површине АПВ), што је двоструко више него у претходно утврђеној мрежи IBA која је

дефинисана Уредбом о еколошкој мрежи. Нова мрежа ИВА подручја у АПВ обухвата: Горње Подунавље, Горња Мостонга, Српски Милетић, Шуме западне Бачке, Карађорђево, Суботичка језера и пустаре, Горње Потисје, Средња Бачка, Бечејски рибњак, Јегричка, Тителски брег, Јужна Бачка, Ковиљски рит, Пашњаци велике дропље, Слагине средњег Баната, Слано Копово, Окањ и Русанда, Стари Бегеј, Царска бара, Горње Потамишје, Средње Потамишје, Јужни Банат, Вршачки ритови, Делиблатска пешчара, Лабудово окно, Таложник Ковин, Ушће Саве у Дунав, Дунавски лесни одсек, Фрушка гора, Обедска бара, Босутске шуме и Засавица.

4.4. Значајна подручја за дневне лептире - РВА (Prime butterfly areas)

Подручја значајна за дневне лептире (РВА) обухватају 91.107 ha, тј. 4,2 % територија АПВ. РВА подручја на територији АП Војводина су: Горње Подунавље, Фрушка гора, Делиблатска пешчара и Засавица. Та подручја су обухваћена Уредбом о еколошкој мрежи ("Сл. гласник РС", бр. 102/2010). Потребно је извршити ревизију РВА подручја и унапредити њихову заштиту, мониторинг и управљање.

4.5. Програм UNESCO MaB (Човек и биосфера - Man and Biosphere)

На територији АПВ у оквиру програма Уједињених нација UNESCO MaB „Човек и биосфера“, чији је циљ обједињавање заштите биодиверзитета, културних вредности и економског развоја одређеног подручја, уписан је у Светску листу резервата биосфере у 2017. године Резерват биосфере „Бачко Подунавље“ на површини од 176.635 ha, тј. 8,21 % територије АПВ. Током 2019. године покренут је поступак сакупљања података и координације израде номинације за будући „Прекогранични резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав у пет држава“ (MDD) чија номинација је предата 2020. године. Као део будућег прекограничног резервата природе предложен је Резерват биосфере „Бачко Подунавље“. У планском периоду, а имајући у виду Нацрт Националне тентативне листе резервата биосфере, треба размотрити могућност номинавања подручја Делиблатске пешчаре као будућег резервата биосфере на подручју АПВ.

4.6. Еколошка мрежа NATURA 2000

У оквиру процеса прикључивања Европској унији, на подручју државе у планском периоду успоставиће се европска еколошка мрежа NATURA 2000, која обухвата подручја посебне заштите за птице и миграторне врсте птица (SPA) и подручја посебне заштите станишта и врста (SCI).

4.7. Значајна погранична подручја

Као значајна заштићена подручја у пограничним областима са прекограничним утицајем, издвајају се НП „Фрушка Гора“, НП „Палић“, СРП „Лудашко језеро“, ПИО „Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“, СРП „Пашњаци велике дропље“, СРП „Горње Подунавље“, СРП „Карађорђево“, СРП „Засавица“, ПИО „Вршачке планине“ и СРП „Делиблатска пешчара“.

5. Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја:

На подручју АП Војводине се налази 698 станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја.

Станишта су регистрована у бази података Завода у складу са Законом о заштити природе, Уредбом о еколошкој мрежи, као и одређеним критеријумима који уређују заштиту врста и значајних и приоритетних типова станишта у Републици Србији (*Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива*, "Сл. гласник РС", бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016; *Правилник о критеријумима за издавање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување*, "Сл. гласник РС", 35/2010).

6. Еколошки коридори:

6.1 Еколошки коридори од међународног значаја су следећи водотоци и њихов обалски појас (небрањени део плавног подручја, одбрамбени насип и делови плавног подручја који у целини или делом се налазе ван насипа, а регистровани су као станишта заштићених и строго заштићених врста):

6.1.1 Дунав, укључујући заштићена подручја ПП „Тиквара“, ПП „Бегечка јама“, СП „Каменички парк“, СП „Ритске шуме на Мачковом спруду“, Богојевачки рит, Рит између Плавне и Бачког Новог Села, Дунавски лесни одсек од Сурдука до Старих Бановаца, Ритови Подунавља, као и станишта SOM07a,b, SOM15a,b, APA07, APA13, APA15, ODA01, ODA07b, BAC09, BAC08, BAC04, BAC05, BAC06, BPA01, BPA02, BPA04, BPT01a,b, BEO22a,b, BEO23d, BEO32a,b, NSA01, NSA02, NSA22a,b, SKA05a,b,c, SKA06, IND06a, IND10a,b, IND15a,b, IND16a,b,d,e,f, ZRE02, STP01a,b,c,d,e,f,g, PAN05, PAN06, PAN07, PAN08, PAN09, PAN10, KVN03, KVN04.

6.1.2 Тиса, укључујући заштићена подручја ПП „Камараш“, СП „Стари парк у Новом Кнежевцу“, ПП „Стара Тиса код Бисерног острва“, СРП „Риторви Доњег Потисја“, као и подручје у поступку заштите ПП „Мртваје горњег Потисја“. Границе еколошког коридора дефинише Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службени лист АПВ“ бр.14/2015).

6.1.3 Сава (SID10 југ, SMI01, SMI02, SMI03, SMI04, SMI05, RUM02, PEC03, PEC04, PEC05), Тамиш (SEC08b,c, OPO03d, OPO08, PAN02, PAN03, PAN04a), Кереш, Златица, Караш (укључујући СП „Храстова шума код насеља Стража“ и део ПИО „Караш-Нера“), Нера (укључујући и део ПИО „Караш-Нера“), Брзава, Моравица, Босут (SID11, SID12, SID13a,b) и Студва (SID10 север).

6.2 Регионални еколошки коридори од националног значаја су:

6.2.1 Травни коридори: Слатинско-степски коридор Баната који обухвата следеће просторне целине регистроване као станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја: NKN01, NKN02a, NKN03, NKN04, NKN06, NKN01, NKN07, COK05, COK06, COK08, COK07a,b, COK01, COK03a,b,c, COK09, COK10, KIK04, KIK05, KIK10, KIK06, KIK08, KIK11, NBC01a,c, NBC03a,b, NBC05a,b,c, NBC10a,b, NBC15, NBC16, NBC17, NBC18, NBC19, NBC20, NBC04, NBC08, NBC22a,b,c, ZRE12a, ZRE15a,b,c, ZRE16a,b,c,d,e,f, ZRE17, ZRE18a, ZRE19, ZRE20, ZRE26, ZRE28, ZRE29, ZRE30, ZRE32, ZRE33, SEC02a,b,d,e, SEC03c, SEC05b, SEC11, SEC12, SEC13, SEC14a,b, SEC15, OPO03d, PLA01, PLA03, PLA04a,b, PLA08b,c,d, ALI01, ALI02, ALI03b,c, ALI04, ALI05a,b, ALI06a,b, ALI07, ALI08, VRS01a,b, VRS02, VRS03, VRS04a,b,d,e, VRS05, VRS06, VRS07b, VRS08, VRS09, VRS10, VRS11, VRS12a,b,c,d,e, VRS13a,b,c,d, VRS15, VRS17, VRS18a,b, VRS19, VRS20, VRS22, BCR04, BCR05a,b, BCR12, BCR13, BCR02a, BCR03a,b, BCR06a,b, BCR08, KVN01, KVN02.

6.2.2 Слатинско-степски коридор Бачке који обухвата следеће просторне целине регистроване као станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја: SUB01a,b,c,d, SUB10, SUB11, SUB12, VRB01, KUL03, KUL04a,b,c,d, KUL05a,b,c,d, KUL07, KUL08, KUL09, KUL10, SOM01a,b, SOM03a,b, SOM02a,b,c,d,e,f, SOM04a,b,c,d,e,f,g, SOM13, SOM16, SOM17, SOM19, SOM21a,b,c,d,e, BPA07, NSA05, NSA06, NSA07a,b, NSA08, NSA09a,b, NSA13a,b, NSA16, NSA17, NSA18, NSA19, NSA20, NSA24, BPT02a,b, TEM01, TEM02, ZAB01, ZAB02, ZAB03a,b, ZAB04a,b,c,d, ZAB07, ZAB10, TIT05b,c, BAC03a,b, BAC07, BAC12, BAC13, BAC15, ODA04a,b,c, ODA07a,c,e, APA08, APA09, APA10a,b, APA11a,b, APA12a,b,c,d,e.

6.2.3 Речни коридори малих, каналисаних водотокова Панонског региона: Плазовић (SOM19, SOM11a,b,c,d,e,f,g, SOM06 a,b, SOM08, Мостонга (BAC01, BAC02, BAC10, BAC11, SOM14a,c, ODA08b, ODA10), Криваја (SUB05, SUB06, SUB07, SUB08, SUB09, BTO04, BTO05, BTO06, BTO07, BTO08, BTO09, BTO10, BTO11, BTO12, BTO13, BTO14, BTO15a,b, BTO17, KUL09, KUL11, KUL12, KUL13, MID01, MID02, MID03, MID04, MID05, MID06a,b,c, MID07, MID08a,b, MID09a, SRB02), ПП „Бељанска бара“, Чикер (SUB02a,b, BTO01, BEC02), Стари Бегеј, Добродолски поток са Кајиновцем, Јарчина (PEC02, PEC06, PEC08, PEC09) и Шеловренац.

6.2.4 Канали основне каналске мреже ХС ДТД са приобалним остацима природних станишта: Врбас-Бездан (SOM08, SOM18), Косанчић-Мали Стапар, Бечеј-Богојево (BEC01, BEC02, BEC04, SRB01, VRB02a,b,c, KUL01a, KUL02, KUL06a,b), Бачки Петровац-Каравуково, Оджаци-Сомбор, Нови Сад-Савино Село (BPA05a,b), Кикиндски канал (KIK09a,b, KIK13), Бегеј, Банатска Паланка-Нови Бечеј (NBC07, NBC21, ZRE06d, SEC08b, ZIT01, ZIT02, ZIT03, SEC09, BCR11b).

6.3 Локални еколошки коридори

Локални еколошки коридори повезују просторно одвојена станишта међусобно или са коридорима вишег реда, најчешће унутар исте географске субјединице. Променом структуре предела у аграрним подручјима, функције природних коридора су преузели полуприродни или вештачки елементи предела.

Водотоци у природном или каналисаном стању представљају природне коридоре дневних и сезонских кретања животињама влажних, травних и аграрних станишта. Каналска мрежа хидросистема повезује већину слатинских и ливадских станишта и представља важни елемент еколошке мреже Војводине. Врсте травних станишта користе узане травне појасеве уз обале водотока и канала, травне међе атарских путева, косине насипа и долина, дубодолине, као и мање остатке пашњака и ливада између значајних степских и слатинских станишта. Међе, живице, шумарци и пољозащитни појасеви који повезују изолована шумска станишта представљају коридоре шумским и шумостепским врстама.

Валоризација прекограничних, регионалних и локалних еколошких коридора је у току. Издавањем услова заштите природе за израду просторних и урбанистичких планова на територији АП Војводине, Покрајински завод за заштиту природе Завод потврђује већ познате еколошке коридоре и утврђује нове.

II Регионални просторни план АП Војводине од 2021. до 2035. године израдити у складу са следећим општим мерама заштите:

1. Све активности у заштићеним подручјима морају се спроводити у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–

исправка, 14/2016 и 95/2018 - други закон) и подзаконским документима који регулишу област заштите природе, као и у складу са актима о проглашењу заштићених подручја, у којима су дефинисани услови и мере забрана, ограничења и дозвољених радова и активности.

2. На подручјима у поступку заштите која се налазе на сајту Министарства заштите животне средине и сматрају се заштићеним, све планиране активности се могу спроводити до доношења аката о њиховом проглашењу само у складу са мерама прописаним у студијама заштите које представљају научне и/или стручне основе којима се утврђују вредности подручја која се стављају под заштиту.

3. За еколошки значајна подручја и еколошке коридоре од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије заштита се обезбеђује спровођењем прописаних мера заштите Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, 102/2010) ради очувања биолошке и пределе разноврсности, одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара и унапређења заштићених подручја, типова станишта и станишта дивљих врста у складу са законом којим се уређује заштита природе, и другим прописима, актима о проглашењу заштићених подручја и међународним уговорима, са циљем очувања повољног стања еколошки значајних подручја и унапређивања нарушеног стања делова еколошке мреже.

4. За радове и активности у природи и коришћење природних вредности на стаништима строго заштићених врста које су проглашене Законом о заштити природе и Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/11, 32/16, 98/16), треба применити мере, методе и техничка средства која доприносе очувању повољног стања врста, односно који не угрожавају дивље врсте и/или нарушавају станишта њихових популација, или се ти радови и активности могу ограничити у периоду који се поклапа са значајним фазама њиховог животног циклуса.

5. За сваку појединачну активност предвиђену Просторним планом Републике Србије 2021. – 2035. године на територији АП Војводине, потребно је да Покрајинском заводу за заштиту природе упутити захтев за издавање услова заштите природе.

6. У заштићеним подручјима, подручјима у поступку заштите, подручјима у обухвату еколошке мреже, као и на просторима са дивљим врстама и типовима станишта која се налазе ван ових подручја предвидети (у вези са тачком 5.):

6.1. Забрану радова уколико се нека ретка, угрожена, ендемична, реликтна или на било који други начин угрожена врста налази на подручју планираном за извођење радова.

6.2. Ограничење радова у одређеном периоду године како би се обезбедио повољан статус заштите неке дивље врсте односно омогућио несметан репродуктивни циклус једне или више дивљих врста.

6.3. Временски периоди забрана или ограничења се не могу генерализовати и зависе од подручја и присутних дивљих врста на њему.

7. Издати услови заштите природе се односе на територију АП Војводине.

III За потребе израде Регионалног просторног плана АП Војводине од 2021. до 2035. године, издају се посебни услови заштите природе:

1. Уважавати следеће услове заштите природе на стаништима заштићених и строго заштићених врста од националног значаја:

1.1. На стаништима заштићених и строго заштићених врста која се налазе ван грађевинских подручја:

1.1.1. забрањено је: мењати намену и културу површина осим у циљу еколошке ревитализације; уништавати вегетацију или површински слој земљишта; подизати соларне паркове и ветрогенераторе; мењати морфологију терена; привремено или трајно одлагати отпад и опасне материје; уносити инвазивне врсте биљака и животиња. На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће биљне врсте: циганско перје (*Asclepias syriaca*), јасенолисни јавор (*Acer negundo*), кисело дрво (*Ailanthus glandulosa*), багремац (*Amorpha fruticosa*), западни копривић (*Celtis occidentalis*), дафина (*Eleagnus angustifolia*), пенсилвански длакави јасен (*Fraxinus pennsylvanica*), трновац (*Gledichia triachantos*), жива ограда (*Lycium halimifolium*), петолисни бршљан (*Parthenocissus inserta*), касна сремза (*Prunus serotina*), јапанска фалоба (*Reynouria syn. Fallopia japonica*), багрем (*Robinia pseudoacacia*), сибирски брест (*Ulmus pumila*), као и алергене врсте (топола).

1.1.2. неопходно је: ускладити постојећи хидролошки (водни) режим са циљевима заштите станишта; обезбедити одрживо коришћење травних површина станишта за кошење и испашу; обнављати уништене и деградоване делове станишта; ускладити планске документе коришћења природних ресурса са циљевима очувања дивљих врста и станишних типова.

1.1.3. прибавити посебне услове заштите природе за следеће активности: изградњу и реконструкцију инфраструктуре и објеката; водну делатност; подизање привремених објеката; планирање рекреативних активности; геолошка и друга истраживања; сечу и подизање ваншумског зеленила; ревитализацију станишта.

1.2. На природним стаништима заштићених и строго заштићених врста која су обухваћена грађевинским подручјима:

1.2.1. забрањено је: мењати морфолошке и хидролошке особине станишта; мењати састав и структуру вегетације; одредити намену другачију од заштитног зеленила; обављати све радове и активности осим еколошке едукације и одржавања станишта у складу са карактеристикама и капацитетом простора; одлагати отпад и опасне материје; уносити инвазивне врсте биљака и животиња;

1.2.2. прибавити посебне услове заштите природе за све активности на овим подручјима, укључујући и активности одржавања и/или уређења просторне целине.

1.3. На антропогеним стаништима заштићених и строго заштићених врста која се налазе на грађевинским подручјима:

1.3.1. забрањене су активности које могу да доведу до уништавања јединки заштићених и строго заштићених врста (јединке у свим фазама развоја);

1.3.2. прибавити посебне услове заштите природе за све активности на овим подручјима којима се мењају карактеристике станишта.

2. Применити мере очувања и унапређења природних и полуприродних елемената еколошких коридора:

- 2.1. Није дозвољена промена намена површина под вегетацијом у природном и блиско-природном стању (ливаде, пашњаци, тршњаци, шуме итд.) као ни чиста сеча шумских појасева или других врста зеленила са улогом еколошких коридора.
- 2.2. Обезбедити повезивање станишта строго заштићених и заштићених врста: шумских станишта и шумостепских станишта подизањем/обнављањем појасева вишеспратног зеленила; слатинских и степских станишта очувањем постојећих ливада и пашњака уз еколошки коридор; очувањем/обнављањем континуираног појаса вегетације водотокова и приобалног земљишта.
- 2.3. Обезбедити отвореност водотока са улогом еколошких коридора на целој дужини и проходност у зонама водних објеката којима се преграђују водотоци путем одржавања појаса зеленила приобаља а по потреби изградњом прелаза/пролаза за дивље врсте.
- 2.4. Уређење приобалног земљишта водотока са функцијом еколошких коридора вршити: применом еколошки повољних решења која омогућују кретање животиња малих и средњих димензија уз коридор, првенствено током малих и средњих водостаја; очувањем и унапређењем хидроморфолошких услова неопходних за функционисање коридора; унапређењем еколошког статуса или потенцијала.
- 2.5. Обезбедити заштиту коридора од утицаја рефлектоване сунчеве светлости и ноћног осветљења.
- 2.6. На деоницама еколошких коридора ван грађевинских подручја насеља стимулирати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и унапређењу биодиверзитета
- 2.7. На грађевинском земљишту наменити што већи део приобаља деонице еколошког коридора за мултифункционално зеленило који испуњава улогу очувања и заштите биолошке разноврсности; урбане садржаје потребно је распоредити по принципу зонације којом се одређује минимална удаљеност објеката од еколошких коридора и намена простора; на грађевинским парцелама обезбедити зелени појас који одваја простор људских активности од функционалног дела коридора у случају да је унутар коридора нека друге намене.
- 2.8. На простору изван зона становања, забрањена је изградња објеката чија намена није директно везана за обалу водотока са функцијом еколошког коридора на растојању мањем од 50 m од обале стајаћих вода, односно линије средњег водостаја водотока.
- 2.9. Применити планске и техничке мере за спречавање загађења коридора.
- 2.10. На местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних система који формирају баријере за миграцију врста, обезбедити техничко-технолошка решења за неометано кретање дивљих врста.
- 2.11. Пошумљавање и подизање зелених појасева вршити у складу са потребама очувања еколошких карактеристика коридора.
3. Применити мере за заштитну зону еколошких коридора и станишта заштићених и строго заштићених врста:
- 3.1. У појасу од 500 m од еколошког коридора/станишта:
- 3.1.1. Забрањена су планска решења којима се нарушавају основне карактеристике екосистема, предела или хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора и опстанак врста и станишних типова.

- 3.1.2. Ограничава се изградња ветропаркова и појединачних ветрогенератора (турбина) на просторе који не угрожавају функционалност коридора и опстанак дивљих врста.
- 3.2. У појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта планским решењима обезбедити:
- 3.2.2. Зонални распоред урбано-руралних садржаја са циљем смањења негативних утицаја на живи свет.
 - 3.2.3. Примену мера заштите коридора/станишта од утицаја светлости, буке и загађења.
 - 3.2.4. Посебна дефинисана правила озелењавања уз забрану коришћења инвазивних врста, а у складу са еколошким карактеристикама подручја.
- 3.3. У појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта, ван грађевинског подручја насеља:
- 3.3.1. Ограничава се формирање грађевинског земљишта на трасе линијске инфраструктуре и објекте од јавног интереса за потребе објеката за видове одрживог коришћења који обезбеђују повољно стање коридора или датог станишта.
 - 3.3.2. Приликом планирања и изградње надземне инфраструктуре применити посебна техничко-технолошка решења која спречавају колизију, као и електрокуцију летећих организама код електричних водова ниског и средњег напона.
- 3.4. У појасу од 50 m од еколошког коридора или станишта:
- 3.4.1. Забрањује се:
 - 3.4.1.1. Примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине усмерене према коридору или станишту.
 - 3.4.2. Ограничава се изградња надземне инфраструктуре на:
 - 3.4.2.1. Инфраструктуру чија траса најкраћим путем прелази преко еколошких коридора, станишта или комплекса станишта од већег броја субјединица.
 - 3.4.3. Примењују се следеће мере:
 - 3.4.3.1. Уситњавање парцела вршити у складу са интересима очувања станишта или коридора.
 - 3.4.3.2. Очувати проходност еколошких коридора површинских вода забраном ограђивања појаса уз обалу или применом типова оградe које омогућују кретање дивљих врста.
 - 3.4.3.3. Обезбедити континуитет зеленог заштитног појаса између простора људских активности и коридора/станишта, у складу са типом вегетације и осетљивости коридора/станишта.
- 3.5. У појасу од 50 m од еколошког коридора или станишта (пољопривредно, шумско и водно земљиште), изградња објеката се ограничава на оне објекте чија је намена директно везана за воду.
- 3.6. У појасу од 50 m од еколошког коридора или станишта на грађевинском земљишту (насеље, радне зоне, викенд зоне, туристичко-рекреативне и сл.) услов за изградњу на вештачким површинама (паркинг, спортски терени и сл.) је да се на парцели формира уређена зелена површина са функцијом одржавања континуитета зеленог појаса коридора или тампон зоне станишта.

4. Смернице за озелењавање приликом израде планова нижег реда:

- 4.1. формирати систем јавног зеленила, повећати проценат зелених површина, броја и разноврсности постојећих категорија јавног зеленила и одржавати га у блиско природном стању;
- 4.2. учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% и оптимално 50%, а примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним зеленим површинама са наглашеном естетском наменом;
- 4.3. очувати зелене површине унутар стамбених блокова, у зони породичног (индивидуалног) и вишепородичног становања и блокова са становањем као преовлађујућом наменом и повезати их у целину;
- 4.4. приликом озелењавања комплекса, блокова и локација намењених за производњу, пословање и услуге, формирати више спратова зеленила са што већим процентом аутохтоних врста и користити примерке еگزота за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у категорију инвазивних, како би се обезбедила заштита околног простора од ширења последица загађивања;
- 4.5. у случају озелењавања путног појаса фреквентних саобраћајница, формирати и одржавати густ зелени појас од врста отпорних на аерозагађење, са израженом санитарном функцијом, средњег и високог ефекта редукције буке, у комбинацији са жбуњем, а паркинг просторе равномерно покрити високим лишћарима;
- 4.6. избегавати примену инвазивних врста током уређења зелених површина и подизања заштитног зеленила.
- 4.7. тежити очувању постојеће квалитетне вегетације, елемената зеленила и појединачних биљака; задржавању постојећег учешћа зелених структура уз разматрање могућности за повећање учешћа истих на простору обухвата планске документације у циљу побољшања квалитета животне средине.
- 4.8. сам избор биљних таксона треба да буде специфичан за дату локацију у складу са педолошким, климатским, хидролошким, културно-историјским условима локалитета и одређеном планском наменом како би остварио максималан ефекат озелењавања.
- 4.9. озелењавањем умањити негативне ефекте климатских елемената. Применом одређених биоинжењерских мера и техника спровести стабилизацију еродираних подручја, ремедијацију и др.
- 4.10. дати предност коришћењу аутохтоних биљака, уз употребу малог процента еگزотичних и других алохтоних адекватних врста. Аутохтоне дрвенасте врсте су: клека (*Juniperus communis* L.), пољски брест (*Ulmus carpinifolia* Gled.), бели дуд (*Morus alba* L.), пер (*Quercus cerris* L.), сладун (*Quercus frainetto* Ten.), храст лужњак (*Quercus robur* L.), китњак (*Quercus petraea* Liebl.), медунац (*Quercus pubescens* Willd.), обичан граб (*Carpinus betulus* L.), леска (*Corylus avellana* L.), бела топола (*Populus alba* L.), црна топола (*Populus nigra* L.), разне врсте врба (*Salix* sp.), сребрна липа (*Tilia tomentosa* Mch.), дивља ружа (*Rosa canina* L.) и друге дивље руже, трњина (*Prunus spinosa* L.), дивља крушка (*Pyrus pyrus* L.), џанарика (*Prunus cerasifera* Ehrh.), једносемени глог (*Crataegus monogyna* Jacq.), брекиња (*Sorbus torminalis* (L.) Crantz.), оскоруша (*Sorbus domestica* L.), дивља крушка (*Pyrus piraster* Burgst.), дивља јабука (*Malus sylvestris* L.), клокочика (*Staphylea pinnata* L.), млеч (*Acer platanoides* L.), клен (*Acer campestre* L.), јавор (*Acer pseudoplatanus* L.), жешља (*Acer tataricum* L.), дрен (*Cornus mas* L.), свиб (*Cornus sanguinea* L.), обична курика (*Euonymus europaeus* L.), зимзелен (*Vincetoxicum L.*), калина (*Ligustrum vulgare* L.),

жешља (*Acer tataricum* L.), пасји дрен (*Rhamnus catharticus* L.), црни јасен (*Fraxinus ornus* L.), бели јасен (*Fraxinus excelsior* L.), пољски јасен (*Fraxinus angustifolia* Vahl.), црвена удика (*Viburnum opulus* L.), орлови нокти (*Lonicera caprifolium* L.), црна зова (*Sambucus nigra* L.).

4.11 приликом озелењавања дати предност планирању садње већег броја биљних врста у односу на монокултуре и велике групе дрвећа. Ограничити удео једне врсте на 10% од укупног садног потенцијала.

4.12 различите врсте уколико су домаћини истих узрочника биљних болести не треба пројектовати за садњу на истом простору.

4.13 избором врста подстицати присуство лептира, птица и дивљих животиња, осим у близини путева где постоји могућност повећаног страдања дивљих животиња у саобраћају.

4.14 у зависности од намене површина приликом избора врста имати у виду токсичност изабраних биљака или њихових делова, алергена својства биљака, постојање оштрих трнова и привлачност биљака за инсекте и друге штеточине.

5. Уколико се у току радова наиђе на геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине, у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

IV Подносилац захтева је дужан да радове и активности изведе у свему у складу са издатим условима из тачке I, II и III овог Решења. За све радове и активности које нису обухваћене достављеном планском документацијом, потребно је тражити посебне услове овог Завода.

V Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања акта не отпочне радове и активности за које је акт о условима заштите природе издат, дужан је да прибави нови акт. Такође, уколико дође до измена захтевом наведених активности, или промене локације/подручја, као и за наредне фазе/године истраживања, носилац активности дужан је да поднесе Покрајинском заводу за заштиту природе нов захтев за издавање акта о условима заштите природе.

VI Доставити Покрајинском заводу за заштиту природе Нацрт Регионалног просторног плана АП Војводине од 2021. до 2035. године на мишљење.

VII Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.

VIII Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у складу са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 106/2013).

Образложење

Покрајински завод за заштиту природе је примио дана 08.12.2020. године захтев заведен под бројем 03 бр. 019-3059, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, за издавање

услова заштите природе за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. – 2035. године. У захтеву је наведено да се материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. – 2035. године може преузети на линку <http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs>.

Одредбом члана 102. и члана 103. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 91/10 - испр. и 14/2016 и 95/2018 - др. закон), одређено је да организација за заштиту природе, тј. Покрајински завод за заштиту природе утврђује услове заштите и даје податке о заштићеним природним добрима у поступку израде просторних и других планова, односно основа (шумских, водопривредних, ловних, риболовних и др.) и друге инвестиционо-техничке документације. Законски основ за доношење решења су чл. 8., 9. и 57. Закона о заштити природе, Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016); Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС”, бр. 35/2010); Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС”, бр. 31/2012); Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, бр. 102/2010); Акти о заштити заштићених подручја.

За подручја за које су објављена Обавештења о покретању заштите на сајту Министарства заштите животне средине, на основу члана 42. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016 и 95/2018 - други закон) сматрају се заштићеним у смислу овог закона.

Увидом у Регистар заштићених природних добара и документацију Завода, у обухвату Регионалног просторног плана АП Војводине се налази: Национални парк „Фрушка гора“, 16 специјалних резервата природе, 10 паркова природе, 3 предела изузетних одлика, 7 строгих резервата природе, регионални парк, 55 споменика природе, 6 споменика вртне архитектуре, 29 природних споменика и парк шума. У обухвату плана се налази и 15 подручја у поступку заштите и 21 споменик културе у поступку заштите. У циљу успостављања нових заштићених подручја у периоду од 2021-2030 године, према Средњорочном програму заштите природних добара на територији АПВ се налазе 11 већих подручја и 6 мањих подручја са првом заштитом, као и ревизија 5 већих подручја и 10 мањих подручја. За 4 подручја су израђене студије заштите, а за које није покренут поступак заштите. Уредба о еколошкој мрежи је издвојила 20 еколошки значајних подручја Еколошке мреже Републике Србије на територији АП Војводине која обухватају брајна међународно и национално значајна подручја. Планом је обухваћено 698 станишта заштићених и строго заштићених врста, више међународних и регионалних еколошких коридора дефинисаних Уредбом о еколошкој мрежи, као и већи број локалних еколошких коридора.

Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС”, бр. 102/2010 од 30.12.2010. године.) се утврђује еколошка мрежа, у чијем саставу су еколошки значајна подручја која обухватају око 14 % подручја АП Војводине, еколошки коридори који повезују еколошки значајна подручја на простору Републике Србије, као коридори од националног значаја и еколошки коридори који омогућују повезивање са еколошким мрежама суседних земаља, у складу са међународним прописима као еколошки коридори од међународног значаја, као и заштитна зона тамо где је потребна да штити еколошки значајна подручја и еколошке коридоре од могућих штетних спољних утицаја.

Увидом у Покрајински регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења.

Подносилац захтева је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 98/2020- усклађени дин. изн. и 144/2020).

Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а преко Покрајинског завода за заштиту природе, у року од 15 дана од дана достављања овог Решења уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

У Прилогу се налази:

- 3 графичка прилога у аналогном облику на А3 формату;
- CD (компакт диск) са геореференцираним границама заштићених природних добара, подручја у поступку заштите, подручја планираних за заштиту, станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја, еколошких коридора и међународне заштите, у УТМ координатном систему представљене у електронском облику (shapefile).



Достављено:

- Наслову
- Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине - инспекцијској служби,
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
- Министарству животне средине, сектор за заштиту природе и климатске промене,
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд
- архиви

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА И ОСТАЛА ПОДРУЧЈА ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ У АП ВОЈВОДИНИ


1:500.000


ЛЕГЕНДА:

- заштићено подручје
- подручје у поступку заштите
- станиште строго заштићених и заштићених врста
- еколошки коридор



ПРОВИНСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
КЕМЕСАЈ, 2000. год.





МЕЂУНАРОДНА ЗАШТИТА У АП ВОЈВОДИНИ


1:500.000

ЛЕГЕНДА:

-  ИБА
-  ИПА
-  Емералд
-  ПБА
-  Рамсар
-  Рамсар - планирано



ПОСРЕДСТВОМ КОЈИМ СЕ ЗАШТИТУ ПУНИШЕ
КОРИСНИ, 2000. год.



0 5 10 20 30 40 km

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински завод за заштиту
споменика културе, Петроварадин
Штросмајерова 22, 21131 Петроварадин
Т: 021 431 211 факс: 021 64 31 198
office@pzzzsk.rs, www.pzzzsk.rs

Republic of Serbia
Autonomous Province of Vojvodina
The Provincial Institute for the Protection
of Cultural Monuments, Petrovaradin
Štrosmajerova 22, 21131 Petrovaradin
Т: +381 21 431211, Fax: +381 21 64 31 198
office@pzzzsk.rs, www.pzzzsk.rs

П. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Примљено	21-12-2020
Број	1530/7

Број / Number: 03- 367/2 - 2020

Датум / Date: 15.12.2020.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број:

Датум:

21.12.2020
НОВИ САД

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Предмет: Услови за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине
Војводине за период 2021-2035. године

Поштовани,

У вези вашег захтева, број: 140-35-47/2020-01 од 1. децембра 2020. године, достављамо вам прву верзију услова за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године – Материјал за рани јавни увид. Имајући у виду да смо захтев за услове добили 7.12.2020. овим путем вас молимо да добијемо додатни период од 8 дана како бисмо доставили и додатне податке, укључујући кару.

Културно наслеђе је важан основ и фактор развоја друштва што потврђују бројна међународна акта и Стратегија развоја културе 2020-2029. Ова врста плана даје оквир за спровођење дугорочне заштите, уређења и одрживог коришћења културног наслеђа. Наслеђе би се овде морало интегрисати и у политике других делатности – а пре свега становништва и социјалног развоја, развоја индустрије и туризма и заштите животне средине.

Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, основан да брине о целокупној територији АП Војводине, данас је задужен за наслеђе које се налази на територији 15 општина - у јужној Бачкој и северном Срему: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Врбас, Србобран, Кула Темерин, Бечеј, Жабаљ, Тител и Сремски Карловци (дао територије) и Беочин, - и у западној Бачкој: Сомбор, Апатин и Озаци. Највећи град на овој територији је Сомбор, седиште Западне Бачке, док посебну историјску слојевитост има Бач, по коме је Бачка добила име. (Сл.1. и Сл.2)

Ова територија се налази на југозападном ободу Панонског басена, настала покретима његовог спуштања, са Фрушком гором на југу, насталом током издизања хорста последњих неколико милиона година. Ова ниска планина (539 м н.в) даје посебну вредност територији у њеном сусрету са готово идеално равним простором јужног дела Панонског басена.

ПИБ 102126979

жиро рачун: 840-115668-93, 840-115664-08
матични број: 8054860; шифра делатности: 9103

TIN 102126979

transfer account: 840-115668-93, 840-115664-08
registration No.: 8054860; business activity code: 9103



Анализа и оцена стања

Карактер и вредности овог дела Војводине, омеђеног рекама Дунавом и Тисом у великој мери одређују **воде**.

Дунав, односно Подунавље – представља историјски комуникациони коридор са археолошким налазиштима дуж целог приобаља из свих периода прошлости; ова жила куцавица европског крвотока повезује територију Србије са истоком и са западом, која се на територији Војводине манифестовала мешањем становништва, сударањем и сажимањем културних утицаја од праисторије до данас. Археолошко наслеђе сачувано на десној обали Дунава чини **део Римског лимеса**, чија је номинација за упис на Унескову листу културне и природне баштине у току.

Потисје са Тителским брегом – чини историјски комуникациони коридор са археолошким налазиштима дуж целог приобаља из свих периода прошлости и верно сведочи везу подручја Србије са истоком Европе и Азијом од праисторије на даље.

Разграната мрежа канала система Дуна-Тиса-Дунав – са Великим и Малим бачким каналом, старим бродским преводницама и различитим грађевинама које припадају хидро-техничком наслеђу, поседује велики и неискоришћен друштвени развојни потенцијал. Ова врста наслеђа и њихово коришћење веома су актуелни на међународном плану.

Урбано и рурално наслеђе

Део Војводине о којој је реч има вредно урбано и рурално наслеђе.

За потребе вредновања и прописивања мера за очување и унапређење стања насеља која се издвајају по урбаној структури и сачуваном градитељском наслеђу - урађене су у ранијем периоду студије заштите за просторно културно-историјске целине. Због промена које су се десиле у међувремену, а посебно током 90-тих година 20. века, рађено је на ревизији ових студија, односно решања о заштити целина, које поред значаја за Србе, имају значај :

- **Сремских Карловаца**, историјског града на десној обали Дунава у коме су формиране кључне српске верске и образовне институције, почев од времена Велике Сеобе

- **Сомбора**, историјског града од великог значаја за историју Срба у Хабзбуршкој монархији у 18. веку, који је свој развој базирао и на изградњи и функционисању Великог бачког канала;

- **Бечеја**, историјског насеља лоцираног на десној обали Тиси, са доминантном српском заједницом и развојем базираном на пољопривреди;

- **Апатина** историјског насеља на левој обали Дунава са луком и доминантном швапском заједницом, која је досељена у колонизацији током 18. века.

Рурално наслеђе је веома угрожено из више разлога. Покушава се кроз просторне планове локалних заједница и утврђивање и стављање под заштиту ПКИЦ сачувати урбани карактер и кључни елементи матрице и традиционалног градитељског наслеђа. Посебну вредност чине историјска граничарска насеља у Шајкашкој (Тител, Лок, Мошорин, Гардиновци, Вилово и Жабал, Чуруг, Каћ, Горњи и Доњи Ковил, Сентиван /Шајкаш и Госпођинци), али је њихово очување све теже спровести у дело, почев од Титела, где се налазила централна управа Шајкашког батаљона (1763-1873). Руралнимо наслеђем се сматрају и салашарска насеља, око чијег очувања и уврштавања у културну и туристичку понуду треба уложити додатни труд. Велики потенцијал има спој руралног наслеђа са очувањем биодиверзитета, што је најбоље видљиво код Бачког Моноштора у резервату биосфере *Бачко Подунавље*.

Културни предели

Свеобухватни и интегративни приступ очувању и заштити изразитог диверзитета културног, природног и нематеријалног наслеђа који је Покрајински завод у већој мери применио кроз пројекат „Векови Бача“, резултирао је увођењем културног предела, као неопходно потребне врсте културног добра. На територији Војводине, иако наочиглед постоји значајна сличност природних карактеристика, постоје специфичне геоморфолошке карактеристике и предеона обележја, код којих доминирају елементи предела условљени аграрним и другим видовима коришћења простора, а њихов изузетни културно-историјски значај наслеђа одређује културним. То су:

- **Културни предео Бач**, обухвата територију општина Бач, Озаци и Бачка Паланка и први је предео за који је урађен Просторни план подручја посебне намене. Овај културни предео се налази унутар граница Унесковог резервата биосфере *Бачко Подунавље* – у програму *Човек и биосфера (МАН)*. Под називом *Културни предео Бача са окружењем* од 2019. налази се на Унесковој Тентативној листи. (Сл.3) Оцењено је да су дуги континуитет померања Дунава и насељавање људи, живот са водом, култивација терена и разноликост и размена суштински предмет валоризације и идентификације Културног предела Бача са окружењем. Процес номинације се налази у завршној фази.

- **Културни предео Сремски Карловци**, у фокусу има једини историјски град у Србији, чије је очување дефинисано посебним законом (Сл.4).

TIN 102126979
transfer account: 840-115668-93, 840-115664-08
registration No.: 8054860; business activity code: 9103

- заустављање даље деградације културних добара и заштићеног простора, успешно спречавање неповољних промена спровођењем мера техничке заштите;
- просторна идентификација специфичних територија као културних предела, увођење ове врсте у законодавство Србије, са пратећим подацима
- прецизирање граница културних добара – ревизија постојећих решења,
- секторско повезивање са образовањем и науком у циљу истраживања, интерпретације и презентације наслеђа;
- укључење у међународне мреже наслеђа, попут мреже индустријског наслеђа;
- одрживо коришћење и валоризација базирана са културној вредности, као водећом у систему вредности када је у питању туристичка експлоатација (преиспитивање термина попут еко, етно наслеђа и њихово прецизирање у коришћењу и финансирању);
- упис културних добара у УНЕСКО Листу светског наслеђа, (културног предела Бача и Римског лимеса, чије су номинације у току);
- унапређење система управљања и финансирања заштићених добара (надзор над територијом развија се као модел кроз Фондацију за управљање културним пределом Бача са окружењем)
- праћење стања заштићених добара, јачање јачању институционалног оквира који би унапредио бригу о културном наслеђу, као и његову улогу у савременој српској култури и друштву, укључујући и његов развојни потенцијал;
- **формирање геопортала културног наслеђа Србије**
- развој кадрова и инфраструктуре заштите културних добара;
- европске интеграције и међународна сарадња базирана на културном наслеђу.

Општа концепција заштите, уређења и одрживог коришћења културног наслеђа

Имајући у виду вредности, потенцијала и циљеве концепцију заштите, уређења и одрживог коришћења културног наслеђа на територији коју покрива Покрајински завод могуће је спровести на:

- формирању археолошких пунктова – паркова на налазиштима која имају слојеве насељавања од најстаријих праисторијских периода до новог доба – Подунавље (археолошко налазиште Доња Брањевина) - Потисје (археолошко налазиште Чуруг – Стари виногради, Тителски брег, Бечеј - Ботра), са могућношћу туристичке презентације
- разради и даљој примени интегративне заштите, одрживог коришћења, уређења и презентације културног наслеђа и њихове околине (културни предео), као ресурса одрживог развоја и јачања културног идентитета територијалних целина, туристичких дестинација, урбаних и руралних насеља;
- разради, очувању и заштити Великог и Малог бачког канала као културног предела, са одговарајућим третманом канала са хидро-техничким и индустријским наслеђем, што представља актуелну европску тему; одрживо коришћење каналске мреже је повезано са наутичким туризмом и развојем међународне сарадње са Мађарском и Хрватском. Постоје пунктови који имају развојне потенцијале, каков је уочен код Бездана.

- постизање веће видљивости културног наслеђа Сомбора, као важног центра у овом делу Србије и већег коришћења у развојне процесе локалне заједнице и гравитирајуће територије
- примени територијалног приступа у заштити и одрживом развоју културног наслеђа у склопу одрживог развоја ширих просторних целина; народно градитељство са територијалним специфичностима; Нештин
- наслеђе Шајкашке области са насељима насталим у временском оквиру функционисања Шајкашког батаљона – презентација археолошких остатака насеља из времена Велике сеобе;
- истраживање и презентација наслеђа мањинских заједница Мађара, Словака, са посебним акцентом на наслеђе у Бачком Петровцу и Селенчи; Хрвата и Русина са акцентом на наслеђе у Бачком Крстуру и Ђурђеву, са одговарајућим пунктовима интерпретације култура и њиховог доприноса;
- континуираном раду на евидентирању добара и балансирању стања територијалног размештаја културног наслеђа и врста, спровођењем додатних истраживања и докумената за спровођење у пракси;
- развијање модела управљање првенствено културним пределом и модела.

С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Документацији Завода
3. Архиви Завода



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Почини: 21-12-2020

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	
Број 200-6148	Датум 18.12.2020
НОВИ САД	

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за издавање услова за израду Регионалног просторног плана АПВ од 2021. до 2035. године број 140-35-47/2020-01 од 01.12.2020. године

Поштовани,

ПИСАРНИЦА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ЗА ПРАВО

Орган	Орган јединице	БРОЈ	ПРИЈЕМ	ВРЕДНОСТ
140		35-47/2020		

У име Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, ул. Булевар Цара Лазара бр. 7а, ПИБ 107929552, МБ 20898828 (у даљем тексту: **Фонд**), кога заступа законски заступник - директор Горан Савић, у вези захтева наслова број 140-35-47/2020-01 од 01.12.2020. године, који смо запримили дана 07.12.2020. године, обавештавамо Вас следеће:

Како је Фонд финансијска институција, која се првенствено бави одобравањем кредита, трговином хартијама од вредности и стицањем акција и удела на основу правних послова, све са циљем да се на територији покрајине финансирају друштвено оправдани развојни пројекти под повољнијим условима од тржишних и са идејом да, обављајући ове делатности професионално и транспарентно уз сталну подршку иновацијама, Фонд постане један од главних стубова финансијске подршке одрживог развоја Војводине и остварења стратегије развоја Покрајинске владе, то **сматрамо да не поседујемо стратешке или било какве друге информације које би могле да се искористе као услови и други значајни подаци за израду планског документа, који има за циљ дугорочно просторно планирање на територији покрајине.**

Фонд планира да и у наредном периоду настави да учествује у реализацији програма и пројеката на територији Војводине, заснованих на економским принципима, а за потребе остваривања циљева који су истом постављени приликом оснивања, и то посебно: развој привреде, развој пољопривреде, подстицање оснивања малих и средњих предузећа и развој предузетништва, подстицање социјалног предузетништва, подстицање запошљавања, постицање извоза, подстицање равномерног регионалног развоја, као и свих других циљева који пред њега евентуално буду постављени од стране оснивача.

За све додатне информације, ако сматрате да Вам нешто од података којима располажемо ипак може помоћи приликом израде овог стратешког документа, стојимо на располагању.

С поштовањем,

У Новом Саду,
Дана 17.12.2020. године



За Развојни фонд АПВ доо Нови Сад
Ана Малиновић
Самостални стручни сарадник

Ана Малиновић



PANONREG

regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija PANONREG

Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica

Tel: +381 24 654 107, Faks: +381 24 553 116

E-mail: office@panonreg.rs

Web site: www.panonreg.rs

PIB: 100846533

Mbr.: 08743266

15-03-2021

Примљено:				
Орган	Орган. једин.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ПРЕДНОСТ
140	35	-14	2020	

Број: 02-19-0080/2
М.Ј. 24. док.
Датум: SUBOTICA

ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ"

17-03-2021

Број	ПРИЛОГ	ПРЕДНОСТ
603/2		

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu
životne sredine

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 16

Poštovani,

Na osnovu Vašeg ponovnog zahteva od 9.3.2021. godine, broj 140-35-47/2020-01, a koji se odnosi na izdavanje uslova za izradu Regionalnog prostornog plana APV od 2021. do 2035. godine, nismo Vam dali odgovor jer mi ne učestvujemo u izradi Prostornog plana u jedinicama lokalnih samouprava.

Kako nismo učestvovali u izradi, tako ne možemo bilo šta da vam dostavimo.

Agencija može da učestvuje u prikupljanju određenih podataka za JLS ukoliko se to od nas traži. Do sada nismo dobili takav zahtev.

S poštovanjem

Milan Maličević, direktor BRA Panonreg Subotica





Serbia Broadband • Srpske kablovske mreže d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd (Voždovac)
PIB 101038731 • MB 17280554
TR 170-998-27 kod UniCredit Banke Beograd • www.sbb.rs

Примљено	08-01-2021	1897/29.12.20
Број	59/11	
Писар		
Орг. јед.		

Број 2741/2020

25.12.2020 год.

ПИСАРНИЦА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ
НОВИ САД

Писар	28-12-2020			
Број				
Писар				
Орг. јед.				

Нови Сад, 25.12.2020.

Беза ваш број: 140-35-47/2020-01

Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад

Предмет: Издавање услова за израду Регионалног просторног плана Аутономна покрајине Војводине од 2021. до 2035. године

Елементи за Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине

1. Полазне основе за израду плана:

На основу Покрајинске скупштинске одлуке ("Службени гласник РС", број 12/20), Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана на основу Одлуке о изради Стратешке процене утицаја плана на живорну средину ("Службени лист АПВ", број 12/20). На основу члана 45а став 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20), чланом 46. Правилника о садржини и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планова ("Сл. Гласник РС", бр. 32/2019) и Законом о Просторном плану Републике Србије ("Сл. гласник РС, бр. 88/2010").

2. Оцена постојећег стања

Кабловски дистрибутивни систем (у даљем тексту КДС) представља модерну комуникациону инфраструктуру која ће у основи служити за квалитетан пренос и дистрибуцију радио и телевизијског програма, за квалитетан и брз приступ Интернету и за друге електронске комуникационе потребе (телеметрију, даљински надзор, ИП телефонију и др.). Такође је упутно КДС користити за повезивање главних градских структура, тј. за повезивање приградских и сеоских насеља за коришћење свих интерактивних сервиса (Интернет, даљинско читавање потрошње гаса, електричне и топлотне енергије, праћење и регулисање саобраћаја, телебанкаство, даљински и видео надзор, разни програмски пакети према жељи корисника итд.).

Корисници овог система припадаће широком спектру делатности, а систем ће бити приступачан сваком грађанину који има техничке могућности за приступ и коришћење КДС-а. Могући корисници су владнине и јавне установе, Градска управ, локална самоуправа (Месне заједнице), болнице, домови здравља, војска, МУП, хотели, банке, индустријски објекти итд.

3. Делови територије за које је предвиђена израда регионалног плана

Територија Аутономне покрајине Војводине коју чине територије јединице локалних самоуправа тј. тридесет седам општина и осам градова.

4. Правила уређења и грађења за делове територије за које није предвиђена израда просторног плана

Приликом израде планова за одржавање, реконструкцију и изградњу КДС инфраструктуре треба се придржавати Закона о електронским комуникацијама „Сл.гласник РС“ бр. 44/2010, 60/2013 -



Serbia Broadband • Srpske kablovske mreže d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd (Voždovac)
PIB 101038731 • MB 17280554
TR 170-998-27 kod UniCredit Banke Beograd • www.sbb.rs

одлука УС и 62/2014, као и Закона о планирању и изградњи, „Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020, затим Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи, „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18, затим Правилника о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката, „Службени гласник РС“ 123/12 и Техничких услова за кабловске дистрибутивне мреже, системе и средства (услови су издања РАТЕЛ-а).

5.1 Услови за изградњу главних станица

Контролне станице у систему КДС-а постављати у постојеће или нове објекте. Оне се могу налазити у приземним објектима, стамбено – пословним објектима или пословним објектима. Величина просторије у којој ће бити смештена главна станица зависи од врсте и броја сервиса које она пружа, као и од броја кориниса које опслужује и износи минимално 20 m³ запремине. Просторија у којој се налази главна станица мора имати обезбеђену вентилацију, отворе за довод и одвод вода и прикључак на електроенергетску и телефонску мрежу.

5.2 Услови за изградњу примарне КДС мреже

Примарна КДС мрежа предвиђена овим планом повезује насељена места на територији Аутономне покрајине Војводине. Трасе се планирају кроз јавно неизграђено земљиште и кроз јавно грађевинско земљиште, односно у регулацији главних градских и приградских саобраћајница.

За примарну мрежу КДС-а кориснити све технолошки одговарајуће врсте каблова врсте каблова (најчешће оптички комуникациони каблови). Каблове полагати у цеви које се полажу у ровове максималне ширине 10-20 cm и на минималној дубини надслоја од 30-40 cm (тзв. мини ров). Ако се примењују савремене технологије копања у рововима минималних дубина (10-25 cm), каблови се могу полагати и на мањој дубини надслоја, у тротоарима) уз сагласност и поштовање услова надлежне комуналне организације за путеве која се стара и о тротоарима. У зависности од техничких особина каблова и конфигурације мреже, могуће је на траси примарне мреже постављати шахтове за развод и укрштање каблова, као и за интервенције на кваровима. Максимална димензија шахтова је 60 x 60 cm. За полагање каблова могуће је користити и цеви постојећих траса комуналних вода, уз обавезну сагласност власника тих вода. Прелазе испод постојећих и планираних саобраћајница и железничких пруга извести са заштитном цеву, а све у складу са условима надлежног управљача јавног пута.

Примарна мрежа ће пролазити кроз јавно грађевинско земљиште, односно у регулацији главних градских и приградских саобраћајница, као што је у датим профилима улица и предвиђено.

5.3 Услови за изградњу дистрибутивне мреже

Дистрибутивна мрежа је у оквиру насељених места и за дистрибутивну мрежу КДС-а користити све технолошки одговарајуће врсте каблова. Оптичке каблове полагати у цеви које се полажу у ровове максималне ширине 10-20 cm и на минималној дубини надслоја од 30-40 cm у зеленом појасу. Ако се примењују савремене технологије копања у рововима минималних дубина (10-25



Serbia Broadband • Srpske kablovske mreže d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd (Voždovac)
PIB 101038731 • MB 17280554
TR 170-998-27 kod UniCredit Banke Beograd • www.sbb.rs

cm), каблови се могу полагати и на мањој дубини надслоја, уз сагласност и поштовање услова надлежне комуналне организације за путеве. Коаксијалне каблове полагати у цеви које се полажу у ровове на минималној дубини надслоја од 40 cm. Дистрибутивна мрежа се може само изузетно изводити надземно и то само у насељима и у деловима града са претежно породичним становањем. Надземну мрежу постављати првенствено на постојеће стубове ЈП Електродистрибуције или "Телеком Србија" А.Д. (уз претходну сагласност ових предузећа), а само у недостатку истих на сопствене стубове. Прелазе испод постојећих и планираних саобраћајница и железничких пруга извести са заштитном цеви, а све у складу са условима надлежног предузећа за путеве.

Дистрибутивна мрежа може се градити у свим улицама у којима профил улице то дозвољава. Дистрибутивну мрежу постављати у близини траса телекомуникационих каблова или у постојећој телекомуникационој канализацији, односно на растојању 3,0 m до 3,5 m од регулационе линије, где год је то могуће. Траса дистрибутивне мреже пролазиће углавном кроз јавно грађевинско земљиште, односно у регулацији постојећих и планираних саобраћајница, осим када мрежа долази до објекта породичног, вишепородичног становања, стамбено-пословних и пословних објеката и комплекса. У том случају потребно је обезбедити право службености пролаза за такву трасу КДС-а.

5.4 Развод у објектима

Део дистрибутивне мреже је и разводна мрежа која ће се постављати у градским блоковима вишепородичног становања, пословним и пословно-стамбеним објектима и комплексима. За постављање разводне мреже у постојећим објектима потребно је што је могуће више користити постојеће канале и цеви које нису у употреби (на пример, канал заједничке антене). Где то није могуће потребно је испројектовати нову трасу од локалног чвора до свих стамбених или пословних јединица у згради. За постављање разводне мреже у новим објектима потребно је од локалног чвора до свих просторија у објекту. Приликом пројектовања грађевинских објеката, обезбедити место за кабловске канале у зидовима и по етажама.

5.5 Услови за постављање оптичких чворова

Оптички чвор, односно чворно место представља место укрштања траса али у основи је то место конверзије оптичког у електрични сигнал у КДС-у. У њему су смештени оптички пријемници, предајници, појачавачи, бројила и сва остала главна и помоћна опрема потребна за конверзију сигнала из оптичког (светлосног) у електрични еквивалент (код хибридног, тј. оптичко-коаксијалног типа мреже, каква се савремено гради). У КДС системима у којима ће целокупна мрежа бити оптичка, оптички чвор ће представљати само места укрштања траса КДС-а и место развода трасе до објеката и у објектима.

Примарни оптички чворови ће се налазити на местима укрштања прстенова примарне мреже, а главни ће представљати места преласка примарне на дистрибутивну мрежу. Локални оптички чворови представљаће места од којих ће се водити развод у објектима (вишепородичног становања и пословних објеката), односно развод до објеката индивидуалног становања.

5.6 Услови за изградњу КДС-а у односу на постојећу и планирану инфраструктуру

Овим условима потребно је испоштовати минимална дозвољена растојања елемената мреже КДС-а од објеката, као и растојања при укрштању и паралелном вођењу мреже КДС-а са другим инфраструктурним водовима. Прелазе преко саобраћајница извести управно на саму

саобраћајницу. Ако траса КДС-а прелази преко магистралних и регионалних путева, све инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од ивице коловоза, и минимално 1,4 m испод најниже коте коловоза. При прелазу надземне мреже КДС-а преко коловоза потребно је да стубови на којима је постављена мрежа обезбеђују сигурносну висину од минимално 4,5 m код општинских путева, а за државне путеве 5,5 m, од најниже горње коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима. Мрежа КДС-а може се водити заједно у рову са другим инфраструктурним водовима, уз прибављање услова власника тих водова. При укрштању мреже КДС-а са другим инфраструктурним водовима, обезбедити минимално дозвољено растојање прописано важећим стандардима и прописима. При томе имати у виду да је КДС мрежа са ниским енергетским нивоима како при преносу сигнала тако и код даљинског напајања елемената система и тиме не угрожава безбедност других инфраструктурних објеката нити радника који их одржавају.

5.7 Зелене површине

При лоцирању садница дрвећа и шибља неопходно је водити рачуна о положају надземних и подземних инсталација. Дозвољени размак дрвећа и шибља од телефонских и електричних инсталација је најмање 2 m, што се такође односи и на примарну и дистрибутивну мрежу каблова КДС-а. Приликом постављања каблова и шахтова према постојећим уличним профилима, потребно је водити рачуна да буду на одговарајућој удаљености од стабала, а да им се приликом извођења ових радова не уништи коренов систем. Код постављања надземне дистрибутивне мреже, треба водити рачуна да се сачувају крошње, каблове максимално удаљити од стабала, а поједине врсте дрвећа могуће је резати од стране стручних лица. У профилима новоформираних улица, постављање каблова треба да прати садња ниског дрвећа, специјално обликоване крошње.

5.8 Услови заштите културно – историјског наслеђа

Ако се у току извођења грађевинских радова наиђе на археолошка налазишта, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе, и да предузме мере да се налаз не уништи, и не оштети, и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

6. Мере и услови заштите од елементарних непогода и техничких незгода

Ради заштите од пожара објекти КДС-а морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони) и одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима.

У складу са Законом о заштити од пожара, инвеститор мора прибавити сагласност на техничку документацију за објекте од надлежног органа за противпожарну заштиту.

7. Заштита животне средине

Кабловски дистрибутивни систем састоји се из главних станица, са пријемним антенама (не зраче већ само апсорбују), примарне оптичке мреже, оптичких чворова и дистрибутивне мреже. С обзиром да су антене само пријемне, а каблови (оптички и коаксијални) изоловани од губитака енергије, није могућа емитувања сигнала различитих јачина која потичу из извора КДС-а, а који су предмет овог плана (као што су наведене главне станице, са пријемним антенама, примарна оптичка мрежа, оптички чворови и дистрибутивне мреже са коаксијалним кабловима и



Serbia Broadband • Srpske kablovske mreže d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd (Voždovac)
PIB 101038731 • MB 17280554
TR 170-998-27 kod UniCredit Banke Beograd • www.sbb.rs

појачавачима и сл.), а налазе се на простору плана, потребно је утицаје електромагнетног зрачења на околину периодично контролисати, и у зависности од података мерења предузимати одговарајуће мере. Планирана мрежа КДС нема неповољног утицаја на заштићене природне вредности, а уколико се изградња дела система изводи у непосредној близини заштићене природе, потребно је радове усагласити са условима заштите природе

8. Примена плана

Доношење овог просторног плана омогућава издавање извода из плана који садржи правила уређења и правила грађења

9. Планови СББ-а

Постојећи планови за мрежу широкопојасних електронских комуникација (кабловске телевизије) СББ-а у оквиру граница Регионалног плана исти као у читавој СББ мрежи у Србији, а то су дистрибуција сервиса: кабловска телевизија - дигитална кабловска телевизија са дигиталним сигнаlima и програмима стандардне и високе резолуције слике (такозвани Д3), радио програми, сервис Интернета са високим комуникационим брзинама (до 1000/50 Мб/с) са електронском поштом, хостингом, *cloud* сервисима и сл., телефонски сервис (стабилна телефонија, са популарним ценама). За захтевније кориснике се обезбеђују посебни сервиси, по оптичким кабловским системима, са редундансом, са посебним условима коришћења и одржавања капацитета и расположивости оваквог посебног сервиса интернета.

Планови обухватају формирање и примарне и секундарне дистрибуције са оптичким кабловима (тзв. ФТТХ), на бази постојећих каблова ХФЦ мреже, као и нових каблова, а то значи привођење оптичких каблова до свих корисника (до куће и стана - ФТТХ), уз поштовање планских докумената и правила градње дефинисане урбанистичким плановима. При томе у изменама и допунама Просторног плана, треба планирати трасе оптичких каблова КДС-а независно од Телекома Србија ад, односно њихових ресурса и њихове кабловске канализације. Разлог за то је потреба коришћења оптичких каблова већег капацитета од оних које омогућује коришћење кабловске канализације Телекома (то значи у будућности изградњи посебних кабловица за КДС каблове, са кабловицама малог пречника, фи 40 мм и са изградом малих кабловских шахтова). Ово значи да ће се постојећа мрежа развијати у смислу праћења технолошких трендова ради повећања капацитета и квалитета сервиса. Такође ће се мрежа просторно ширити и пратиће све урбанистичке трендове и планове обухвата Просторног плана.

У подручју обухвата Регионалног плана ће СББ доо применити сва савремена техничка решења за мрежу, када је буде градио.

У састављању ове техничке информације су коришћени важећи прописи и искуства СББ-а д.о.о.

За све додатне информације СББ д.о.о вам стоји на располагању. Можете користити контакт: Дејан Томић, бр. телефона 0608126355, e-mail dejan.tomic@sbb.co.rs и Сашка Бабић, бр. телефона 0698219353, e-mail saska.budimir@sbb.co.rs.





18-12-2020

1504/2

БАЧКА ПАЛАНКА

Способност Одговорност Солидарност

4. јул 31 Бачка Паланка

ПИБ: 111410385

Матични број: 28280181

Жиро – рачун: 265-2110310000894-77

е-маил: sosbapa@gmail.com

Број:

Датум:

НОВИ САД

1882
15.12.2020

РЕГИОНАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НОВИ САД

Број	15-12-2020
Број	Датум

Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине
Булевар Михајла Пупина 16 Нови Сад

Предмет: Примедбе и сугестије на материјал за израду Регионалног просторног плана аутономне покрајине Војводина од 2021. до 2035. године

У складу са оглашеним јавним увидом у материјал за израду Регионалног просторног плана аутономне покрајине Војводина од 2021. до 2035. године, након увида у исти достављамо Вам наше примедбе и сугестије.

У текстуалном, табеларном и графичком делу презентованог материјала, ни једном речју није поменуто пројекат који је од стратешког значаја за развој Општине Бачка Паланка, а то је изградња новог моста на Дунаву између Бачке Паланке и Нештина.

Тај мост предвиђен је усвојеним Просторним планом подручја посебне намене Фрушка Гора из фебруара 2019. године (Сл. лист АПВ број 8).

Скупштина Општине Бачка Паланка је на својој седници одржаној дана 26. августа 2013. године усвојила Одлуку о покретању иницијативе за изградњу поменутог моста. Реализација тог пројекта је од огромног значаја не само за Општину Бачка Паланка већ и за цео регион јер би његовом изградњом била успостављена најбржа веза северозападног дела Војводине са аутопутем Е70 и граничним прелазом Сремска Рача.

До данас су урађене бројне активности у склопу реализације тог важног пројекта, а најзначајније, које би требале да се нађу и у материјалу за израду новог регионалног просторног плана АПВ су:

1. Измена Уредбе о категоризацији државних путева којом је утврђена траса државног пута 1Б реда број 19 – веза са државним путем 12 – Нештин – Ердвик – Кузмин – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача) (Сл. гласник РС, бр 105/2013 и 119/2013)
2. Потписан Протокол о начину реализације пројекта изградње државног пута 1Б реда број 19 са новим мостом између Општине Бачка Паланка и Јавног предузећа „Путеви Србије“, 06.12.2013. године.
3. Решењем Владе Републике Србије број 465-504/2014 од 20.10.2014. године утврђен јавни интерес на основу Плана детаљне регулације за деоницу државног пута 1Б реда број 19 – Нештин – Ердвик.


4. Покренут поступак експропријације и изузето земљиште у корист Републике Србије за потребе изградње поменуте трасе пута.
5. Након спроведеног поступка јавне набавке од стране наручиоца Јавног предузећа „Путеви Србије“ израђен Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима.
6. Израђен Главни пројекат побољшања укрсних места на државним путевима који предвиђа изградњу кружне раскрснице на месту укрштања државних путева 1Б реда број 12 и 19 – прилаз новом мосту.
7. Скупштина Општине Бачка Паланка усвојила План детаљне регулације Моста преко Дунава код Бачке Паланке, мај 2016. године.
8. Израђен и усвојен План детаљне регулације и Идејни пројекат са студијом оправданости реконструкције и изградње државног пута 1Б реда број 19 – деоница Нештин – Визић – Ердевик.
9. Планом и програмом пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2020. годину предвиђена средства за израду Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима.

Будући да се нови мост на Дунаву код Бачке Паланке налази на траси државног пута 1Б реда број 19, да се најважније активности у вези изградње моста одвијају кроз годишње Планове и Програме пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, да на те планове и програме пословања сагласност даје Влада републике Србије, предлажемо да у табели број 26. приоритети путне инфраструктуре на страни 107 наведете и: *Изградња новог моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима и изградња недостајуће трасе државног пута 1Б реда број 19 – деоница Нештин – Визић – Ердевик.*

Такође, у складу са свим горе наведеним, предлажемо да и графички део Плана усагласите са важићим Просторним планом подручја посебне намене Фрушка Гора и у исти уцртате нови мост на Дунаву код Бачке Паланке и поменуту трасу државног пута 1Б реда број 19.

Срдачан поздрав

Председник удружења
СOS Бачка Паланка



Бачка Паланка, 14.12.2020. године

Прилози:

1. Извод из ППППН „Фрушка Гора“ страна 522
2. Извод из ППППН „Фрушка Гора“ страна 523
3. Извод из ППППН „Фрушка Гора“ – графика моста и пута
4. Одлука о покретању иницијативе за изградњу моста – Сл. лист Општине Бачка Паланка бр 29/2013
5. Извод из Уредбе о категоризацији државних путева
6. Протокол о начину реализације пројекта изградње државног пута 1Б реда број 19 са новим мостом потписан између Општине Бачка Паланка и Јавног предузећа „Путеви Србије“
7. Решење Владе републике Србије број 465-504/2014 од 20.10.2014. године о утврђивању јавног интереса за изградњу деонице државног пута 1Б реда број 19 – деоница Нештин – Ердевик.
8. Извод из Идејног пројекта са студиом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима
9. Извод из Плана детаљне регулације моста на Дунаву (Сл. лист Општине Бачка Паланка бр 22/2016
10. Извод из Плана и програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2020. годину

Планом развоја интермодалног-интегралног, првенствено путничког транспорта у ширем окружењу Просторног плана предлажу се: Нови Сад, Сремска Митровица, Инђија, Рума, Бачка Паланка, као потенцијалне локације интермодалних чворишта путничког саобраћаја.

Друмска-путна инфраструктура

Државни путеви I реда

Државни пут 16 реда бр.21, (Петроварадин) Нови Сад – Мирг – Рума – Јарак – граница АПВ (мост на Сави) Шабац, се утврђује у оквиру новог путног коридора, као вишестранични пут на основном путном правцу ДП бр.7 – Е-75 - Нови Сад – Рума – Шабац – Лозница – граница са Босном и Херцеговином. Овај путни коридор је дат према ППРС и РПП АПВ, прецизније је дефинисан у оквиру ППППН инфраструктурног коридора ДП 16 реда бр.21 и 16 реда бр.19 и као такав пренет у оквиру деоница које се налазе на територијама јединица локалне самоуправе у обухвату Просторног плана (Град Нови Сад, општина Мирг и општина Рума). Такође, овим Просторним планом је утврђен оптималан број и врста раскрсница узимајући у обзир да се ради о вишестранном путу који захтева комплексније сагледавање саобраћајних, просторних, урбанистичких и других услова укрштања.

Основни циљ реализације овог путног правца је побољшања саобраћајних услова (протоčnost и еколошки аспект) и геометријских елемената пута (безбедност кретања), посебно у делу око насеља Мирг (обилазница) и у оквиру Националног парка (тунел Иришки Венац).

Државни пут 16 реда бр.19, веза са државним путем 12 – Нештин – Ердевик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача), се утврђује у оквиру новог путног коридора (потез Бачка Паланка - Нештин - Ердевик), као пут на основном путном правцу ДП 16 реда бр.12 (М-7) - мост на Дунаву – Е-70 - Сремска Рача – граница Босна и Херцеговина. Овај путни коридор је дат према ППРС и РПП АПВ и прецизније је дефинисан у оквиру просторно-планске документације у оквиру деоница које се налазе на територијама општине Бачка Паланка и општине Шид. За обе деонице: од ДП 16 реда бр. 12 – мост на Дунаву – Нештин и Нештин – Виаиф – Ердевик, израђена је урбанистичка и пројектно-техничка документација са комплетним сагледавањем саобраћајних, просторних, урбанистичких и других условљености.

Основни циљеви реализације овог путног правца су побољшања саобраћајне повезаности Бачке и Срема, побољшање саобраћајних услова (протоčnost и еколошки аспект) и геометријских елемената пута (безбедност кретања), максимално искоришћавање постојећих саобраћајница (није потребно ангажовање новог земљишта) и коначно смањења транспортних трошкова.

„Фрушкогорски пут“

Фрушкогорски пут представља основну трансверзалу - путну везу на правцу исток - запад у оквиру посебне намене „Фрушка гора“. Овај путни коридор укључује „Партизански пут“ („Гребенски пут“) са још неколико сегмената путне мреже, који употпуњавају лонгитудинални саобраћајни правац Бекасово (Шид) - Чортановци (Дунав).

Путни правац - „Фрушкогорски пут“ је саобраћајница која је већим делом плански дефинисана кроз РПП АП Војводине („Партизански“ - „Гребенски“ пут), као путни правац по гребену Фрушке горе, са допунским сегментима до Дунава и Шиде. Овај саобраћајни капацитет је у функцији повезивања туристичких центара, реализацију изворно-цилног саобраћаја локалног простора у оквиру Националног парка и ближег окружења, намањен искључиво за саобраћај путничких возила.

Путни правац по гребену Фрушке горе (~ 80 km), осим по својој геоморфолошкој и историјској специфичности, карактеристичан је по томе да пролази кроз територију осам локалних самоуправа (општине: Бачка Паланка, Беоцин, Инђија, Ириг, Сремски Карловци, Шид, Сремска Митровица - град и Град Нови Сад) и да хијерархијски и грађевински (физички) није потпуно утврђен. У наредном планском периоду, у циљу потпуног функционалног оспособљавања овог путног правца који је од великог значаја за Национални парк, потребно је интензивирати активности на изради планске и пројектно-техничке документације, што би створило неопходне предуслове за прекатегоризацију и потпуну реализацију ове саобраћајнице.

Општинска путна мрежа

Општинска путна мрежа у обухвату Просторног плана као категорисана мрежа најнижег нивоа, у функцији је међунасељског повезивања и приступа садржајима унутар општинских простора, али и као основна мрежа за приступ површинама у ванграђевинском подручју (пољопривредно земљиште).

Општински путеви у обухвату Просторног плана су углавном радијалног пружања, са чворним - почетно/завршним тачкама (раскрсницама) на путевима I и II реда.

Табела 40. Активности по путним правцима

Категорија/бр. пута	Деоница	Активности
ДП 16 бр.21	1.Нови Сад - Парагово 2.Парагово - почетак обилазнице Руме	изградња вишестручног пута са тунелом кроз Фрушку гору
ДП 16 бр.19	1.Б.Паланка (веза са ДП бр.12) - Нештин 2.Нештин - Ердевик	изградња двостручног пута са новим мостом преко Дунава
ДП 11а бр.100	1.Петроварадин (Рачког) - Марадик (Бешка)	рехабилитација/реконструкција

Општина Бачка Паланка

КО Бачка Паланка-град

Река Дунав

Мата ала

Р. ХРВАТСКА ИЛОК
Р. ХРВАТСКА ВУКОВАР


БАЧКА ПАЛАНКА

19

119

Нештин

КО Нештин



Скраћено пословно име је ЈИП
"Радио и телевизија БАП" Бачка Паланка.

Члан 2.

У члану 14. Одлуке додају се нове делатности предузећа које гласе:

"58.19 Остала издавачка делатност

60.20 Производња и емитовање телевизијског програма

90.04 Рад уметничких установа

1.2 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења."

Члан 3.

Члан 17. мења се и гласи:

"Основни капитал Јавног информативног предузећа "Радио и телевизија Бачка Паланка" Бачка Паланка износи и то:

- новчани део 345.063,50 динара
- опис, врста и вредност неновчаног улога, као и подела на уделе номиналне вредности, по основу улагања средстава, утврдиће се у складу са законом."

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Телевизија Бачка Паланка" Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 7/2013 и 16/2013).

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА

Број: П-642-11/2013 године

26. август 2013. године

БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Јачански, с.р.

222

На основу члана 79 тачка 1 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" 129/2007) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 24/2013 - пречишћен текст), Скупштина Општине Бачка Паланка на својој 14. седници одржаној дана 26. августа 2013. године, доноси

ОДЛУКУ

о покретању иницијативе за
изградњу моста на реци Дунав
између Бачке Паланке и Нештина

Члан 1.

Покреће се иницијатива за изградњу моста на реци Дунав између Бачке Паланке и Нештина.

Члан 2.

Ова одлука ће се након усвајања упутити Влади Републике Србије и Влади Аутономне Покрајине Војводине, од-

носно надлежним институцијама на сагласност и даље поступање.

Члан 3.

За реализацију ове одлуке задужује се Јавно предузеће "Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка, које је у обавези да Скупштини општине Бачка Паланка периодично, а најмање једном у шест месеци, достави извештај о реализацији ове одлуке,

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

БАЧКА ПАЛАНКА

Број: П-342-2/2013 године

26. август 2013. године

БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

223

На основу члана 1. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 119/2012), члана 498. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2011 и 99/2011), члана 29. став 1. алинеја 6. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Телевизија Бачка Паланка" Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 7/2013 и 16/2013) и члана 37. став 1. тачка 43. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 14.

седници, одржаној дана 26. августа 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора Јавног предузећа
за радио и телевизијску делатност
"Телевизија Бачка Паланка"
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Телевизија Бачка Паланка" Бачка Паланка о статусној промени припајања Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Телевизија Бачка Паланка" Бачка Паланка Јавном информативном предузећу "Радио БАП" Бачка Паланка, коју је Надзорни одбор донео на седници одржаној дана 29. јула 2013. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

БАЧКА ПАЛАНКА

Број: П - 642-9/2013 године

26. август 2013. године

БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

224

На основу члана 1. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 119/2012), члана 498. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2011 и 99/2011), члана



Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бачка Паланка

ПРЕДСЕДНИК

Број: I-016-5/2013-206

Дана: 24. октобар 2013.

БАЧКА ПАЛАНКА

Краља Петра I број

Телефон: 021/210-1192;

Факс: 021/745-587

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 33

ПРИМЉЕНО: 25. 10. 2013

Орган/Органи	Број	Иззак	Вредн.
СМ			

Република Србија

Министарство саобраћаја

нр. Министар саобраћаја Александар Антић

Немањина 22-26

11000, Београд

ПРЕДМЕТ: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ПРЕДЛОГА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ПРЕДВИЂЕНОГ ПРЕДСТОЈЕЋОМ УРЕДБОМ
ВЛАДЕ РС

У новој Уредби о категоризацији државних путева на територији Републике Србије (у даљем тексту: **Уредба**), која треба да се усвоји у 2013. години, предлажемо да се измене описи траса и чворишта за путне правце који се налазе у радној верзији, а која треба да иду на усвајање пред Владу Републике Србије.

Предлажемо да се према већ додељеним новим ознакама пута измени ОПИС и да гласи:

у делу: Државни путеви IB реда

рб	Ознака пута	ОПИС	
10	19	Кузмин-државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)	Радна верзија МС
10	19	Ердевик – Кузмин – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)	Наш предлог

у делу: Државни путеви IIA реда

Файл: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\initiativa_kategorizacija.doc

рб	Ознака пута	ОПИС	
23	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) – Ердевик - Кузмин	<i>Радна верзија МС</i>
23	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) – Ердевик	<i>Наш предлог</i>

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Општина Бачка Паланка и општина Шид у сарадњи са ЈП „Путеви Србије“ су започеле „Пројекат“ изградња магистралног пута М-18, веза између Визића на територији општине Бачка Паланка (од тада регионалног пута Р-106) до Ердевика на територији општине Шид (тада регионалног пута Р-106), чиме би се даље са трасом (тада магистралним путем М-18) повезао на аутопут Београд – Загреб (тада Е-70).

У складу са тадашњим договором израђена је урбанистичко – техничка документација и то:

1. **Израђен је План детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин – Ердевик, као и Стратешку процена утицаја Плана на животну средину, за деоницу пута од 0+000,00 до 13+700,00 км.** План је прошао све Законски прописане процедуре. Финансирање израде Плана су извршиле општине Бачка Паланка и општина Шид пропорционално. (у прилогу је фотокопија ПДР-а – свеска 1).
2. **Израда Главног пројекта побољшања магистралног пута М-18, у укупној дужини од 5,9 км, и то од км 0+000 до км 4+000 и од км 11+800 до км 13+700.** Финансирање израде пројекта је извршило ЈП „Путеви Србије“.
3. **Израда Идејног и Главног пројекта магистралног пута М-18, од 4+000 до км 11+800.** За Идејни пројекат није извршена верификација од стране стручне контроле, док је за Главни пројекат Шидпројект доставио прелиминарни извештај о извршеној техничкој контроли.
4. **Иницирање утврђивања јавног интереса за потребе експропријације земљишта, неопходног за формирање приступних путева и моста преко реке Дунав у складу са Планом детаљне регулације.**

Све активности који претходе реализацији изградње/побољшања предметног пута инициране и рађене су у сарадњи са ЈП „Путеви Србије“. Општина Бачка Паланка и општина Шид испоштовала су већи део својих обавеза који се односе на израду Плана и стварање услова за експропријацију земљишта.

У складу са договорима и позитивним законским прописима сва документација за новоформираног путни коридор је рађена за пут који има карактеристике сада државног пута 1Б реда.

Такође напомињемо да су сва Планска документа вишег реда,

- Регионални просторни план Војводине,
- Просторни план подручја посебне намене Фрушка гора,

путни правац са почетком на државном пут IIА реда код Нештина (код граничног прелаза са Републиком Хрватском) - Визић - Ердевик - Кузмин-државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача) планирају као ПУТНИ ПРАВАЦ ЗА ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА (некада магистрални пут).

Пошто је у међувремену од момента почињања активности на изградњи овог путног коридора до сада дошло до промене категорије путних праваца, назива путних праваца, ознака путева као и самих траса, чиме уколико се не изврши предложена измена категоризације, односно да по предлогу нове категоризације државни пут IА реда број 19, не започиње у Ердевику (Ердевик - Кузмин-државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача), **НЕЋЕ ПОСТОЈАТИ НАЧИН ДА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ЗАПОЧЕТИ ПРОЈЕКАТ У САРАДЊИ СА ЈП „ПУТЕВИСРБИЈЕ“.**

После усвајања предлога измене ОПИСА траса ЈП „Путеви Србије“, општина Бачка Паланка и општина Шид ће наставити активности на реализацији изградње, али под новим називом односно са новом ознаком пута

**„ИЗГРАДЊА ДЕОНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 19
ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 119 ДО ЕРЕДЕВИКА“**

Крајњи циљ изградње ове деонице државног пута IБ реда број 19 је повезивање граничног прелаза Сремска Рача, државног пута IА реда број 3 са државним путем IБ реда број 12 (Бачка страна) код Бачке Паланке, а све у складу са важећим Планским актима усвојеним од стране Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и општина Бачка Паланка и Шид.

С поштовањем,

Општина Бачка Паланка
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ



Бојан Радман

Општина Бачка Паланка
ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

задужен за саобраћај

Милорад Париповић

UREDBA

O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA

("Sl. glasnik RS", br. 105/2013 i 119/2013)

Predmet

Član 1

Ovom uredbom kategorizuju se državni putevi I reda i državni putevi II reda na teritoriji Republike Srbije.

Kategorizacija državnih puteva I reda

Član 2

Državni putevi I reda kategorizuju se kao državni putevi IA reda i državni putevi IB reda.

Državni putevi IA reda

Član 3

Državni putevi IA reda su:

Redni broj	Oznaka puta	OPIS
1.	A1	državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) - Novi Sad - Beograd - Niš - Vranje - državna granica sa Makedonijom (granični prelaz Preševo)
2.	A2	Beograd - Obrenovac - Lajkovac - Ljig - Gornji Milanovac - Preljina - Čačak - Požega
3.	A3	državna granica sa Hrvatskom (granični prelaz Batrovci) - Beograd
4.	A4	Niš - Pirot - Dimitrovgrad - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Gradina)
5.	A5	Pojate - Kruševac - Kraljevo - Preljina

Državni putevi IB reda

Član 4

Državni putevi IB reda su:

Redni broj	Oznaka puta	OPIS
1.	10	Beograd-Pančevo-Vršac - državna granica sa Rumunijom (granični prelaz

		Vatin)
2.	11	državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Kelebija)-Subotica - veza sa državnim putem A1
3.	12	Subotica-Sombor-Odžaci-Bačka Palanka-Noví Sad-Zrenjanin-Žitište-Nova Crnja - državna granica sa Rumunijom (granični prelaz Srpska Crnja)
4.	13	Horgoš-Kanjiža-Noví Kneževac-Čoka-Kikinda-Zrenjanin-Čenta-Beograd
5.	14	Pančevo-Kovin-Ralja - veza sa državnim putem 33
6.	15	državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Bački Breg)-Bezdan-Sombor-Kula-Vrbaš-Srbobran-Bečej-Noví Bečej-Kikinda - državna granica sa Rumunijom (granični prelaz Nakovo)
7.	16	državna granica sa Hrvatskom (granični prelaz Bezdan)-Bezdan
8.	17	državna granica sa Hrvatskom (granični prelaz Bogojevó)-Srpski Miletíć
9.	18	Zrenjanin-Sečanj-Plandište-Vršac-Straža-Bela Crkva - državna granica sa Rumunijom (granični prelaz Kaluđerovo)
10.	19	veza sa državnim putem 12-Neštin-Erdevik-Kuzmin - državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Sremska Rača)
11.	20	veza sa državnim putem A3-Sremska Mitrovica-Bogatić - državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Badovinci)
12.	21	Noví Sad-Irig-Ruma-Šabac-Koceljeva-Valjevo-Kosjerić-Požega-Arilje-Ivanjica-Sjenica
13.	22	Beograd-Ljig-Gornji Milanovac-Preljina-Kraljevo-Raška-Noví Pazar-Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom (granični prelaz Mehov Krš)
14.	23	Pojate-Kruševac-Kraljevo-Preljina-Čačak-Požega-Užice-Čajetina-Nova Varoš-Prijepolje - državna granica sa Crnom Gorom (granični prelaz Gostun)
15.	24	Batočina-Kragujevac-Kraljevo
16.	25	Mali Požarevac-Mladenovac-Topola-Kragujevac
17.	26	Beograd-Obrenovac-Šabac-Loznica - državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Mali Zvornik)
18.	27	državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Trbušnica)-Loznica-Osečina-Valjevo-Lajkovac-Čelije-Lazarevac-Arandelovac-Krčevac-Topola-Rača-Svilajnac
19.	28	Mali Zvornik-Ljubovija-Rogačica-Kostojevići-Užice-Kneževíci-Kremna - državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Kotroman)
20.	29	državna granica sa Crnom Gorom (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje-Nova Varoš-Sjenica-Noví Pazar
21.	30	Ivanjica-Ušće
22.	31	Raška-Leposavić-Kosovska Mitrovica-Vučitrn-Priština-Uroševac - državna granica sa BJR Makedonijom (granični prelaz Đeneral Janković)
23.	32	Ribariće-Zubin Potok-Kosovska Mitrovica
24.	33	veza sa državnim putem A1-Požarevac-Kučevo-Majdanpek-Negotin - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)
25.	34	Požarevac-Veliko Gradište-Golubac-Donji Milanovac-Porečki most - veza sa državnim putem 35
26.	35	državna granica sa Rumunijom (granični prelaz Đerdap)-Kladovo-Negotin-Zaječar-Knjaževac-Svrljig-Niš-Merošina-Prokuplje-Kuršumlja-Podujevo-



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

Јавно предузеће „Путеви Србије“
Булевар Краља Александра број 282
11000, Београд



Општина Бачка Паланка
Краља Петра I 16
21400, Бачка Паланка

Број: 404-578
Датум: 06-12-2013

Број: **I-220-2/2013**

Датум: 06. 12. 2013. год.

ПРОТОКОЛ

О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IV РЕДА БРОЈ 19 ДЕОНИЦА ДО ДРЖАВНОГ ПУТА IV РЕДА БРОЈ 12 И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА IV РЕДА БРОЈ 12

Закључен између:

1. **ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** Београд, Булевар краља Александра 282, које заступа генерални директор Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж. и,
2. **ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА**, Бачка Паланка, Краља Петра I 16, кога заступа заменик председник општине Бојан Радман инг. пољ.

ради реализације Протокола о начину реализације пројекта изградње државног пута IV реда број 19 (у складу са Уредбом о категоризацији државних путева) - деоница до државног пута IV реда број 12 и рехабилитације дела државног пута IV реда број 12, а између ЈП „Путеви Србије“ Београд и општине Бачка Паланка.

Предмет протокола је регулисање суфинансирања изградње државног пута IV реда број 19, и динамика рехабилитације дела државног пута IV реда број 12.

Члан 1.

Радови на државним путевима подељени су у три фазе:

1. Реконструкција и изградња деонице државног пута у складу са важећим „Планом детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин – Ердевик“ и техничком документацијом у дужини од 13.700 м,
2. Изградња деонице државног пута IV реда број 19 од државног пута IV реда број 12 до новопланираног моста преко реке Дунав (Бачка страна), изградња моста, и изградња деонице пута од моста до почетне тачке 1 ФАЗЕ (Сремска страна).
3. Рехабилитација дела државног пута IV реда број 12 од границе града Бачка Паланка до Футога, у дужини од 21,555 км. а у складу са израђеним „Главним пројектом побољшања магистралног пута М-7, деоница Бачка Паланка - Футог дужине L=21.555 м“.

Члан 2.

За 1 ФАЗУ обавеза општине Бачка Паланка а у складу са досад урађеним је:

- да изврши финансирање експропријације неопходног земљишта за коридор на територији општине Бачка Паланка, у складу са ПДР-ом, а у име ЈП „Путеви Србије“. Рок завршетка 2014. година

За 1 ФАЗУ обавеза ЈП „Путеви Србије“ а у складу са досад урађеним је:

- да у својству будућег Инвеститора/Власника покрене код Владе РС поступак утврђивања јавног интереса за потребе експропријације земљишта, неопходног за формирање путног коридора у складу са важећим Планом детаљне регулације. **Рок завршетка 2013. година**
- да у својству Инвеститора, путем буџета Републике Србије, обезбеди средства за финансирање завршетка израде неопходне пројектно техничке документације, деоница од км 4+000 до км 11+800. **Рок завршетка 2014. година.**
- да у својству Инвеститора, путем буџета Републике Србије, обезбеди средства за финансирање реконструкције постојеће деонице државног пута од км. 0+000 до 4+000 и од км 11+800 до км 13+700 у укупној дужини од 5,9 км., укључујући и трошкове надзора и све неопходне радове на инсталацијама, у складу са условима добијеним Планом детаљне регулације. **Рок завршетка 2014. година.**
- да у својству Инвеститора, путем буџета Републике Србије, обезбеди средства за финансирање изградње нове деонице државног пута од км. 4+000 и од км 11+800 у укупној дужини од 7,8 км., укључујући и трошкове надзора и све неопходне радове на инсталацијама, у складу са условима добијеним Планом детаљне регулације. **Рок завршетка 2015. година.**
- да у својству наручиоца у складу са одредбама Закона о јавним набавкама спроведе поступак јавних набавки ради избора извођача радова.

Члан 3.

За 2 ФАЗУ обавеза општине Бачка Паланка је:

- да обезбеди израду неопходне Планске документације за изградњу приступних путева на мост и моста преко реке Дунав, **Рок завршетка 2014. година.**
- да изврше финансирање експропријације неопходног земљишта за приступне путеве и мост, у складу са планском документацијом на територији општине Бачка Паланка,, а у име ЈП „Путеви Србије“. **Рок завршетка 2015. година.**

За 2 ФАЗУ обавеза ЈП „Путеви Србије“ је:

- да у својству Инвеститора, путем буџета Републике Србије, обезбеди средства за финансирање израде Идејног пројекта за изградњу моста. **Рок завршетка 2014. година.**
- да у својству будућег Инвеститора/Власника покрене код Владе РС поступак утврђивања јавног интереса за потребе експропријације земљишта, неопходног за формирање приступних путева и моста преко реке Дунав у складу са Планом детаљне регулације. **Рок завршетка 2015. година**
- да у својству Инвеститора, путем буџета Републике Србије, обезбеди средства за финансирање израде остале пројектно техничке документације за изградњу приступних путева на мост и моста. **Рок завршетка 2015. година.**
- да у својству Инвеститора, путем буџета Републике Србије, обезбеди средства за финансирање изградње приступних путева на мост и моста преко реке Дунав укључујући и трошкове надзора и све неопходне радове на инсталацијама, у складу са условима добијеним Планом детаљне регулације и пројектно техничком документацијом. **Рок завршетка 2017. година.**
- да у својству наручиоца у складу са одредбама Закона о јавним набавкама спроведе поступак јавних набавки ради избора извођача радова.

Члан 4.

За 3 ФАЗУ обавеза ЈП „Путеви Србије“ а у складу са досад урађеним је:

- да у својству Инвеститора, путем буџета Републике Србије, обезбеди средства за финансирање рехабилитације дела државног пута IV реда број

12 деонице Бачка Паланка - Футог дужине $L=21,555$ м, а у циљу несметаног функционисања саобраћаја – веза са правцем државног пута IV реда број 19. Рок завршетка 2015. година.

Члан 5.

Средства из члана 2. и 3. и 4. се користе искључиво за финансирање радова који су предмет овога Протокола.

Члан 6.

За односе између потписница Протокола који нису уређени овим Протоколом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 7.

У случају спора у реализацији овог Протокола, обе потписнице су сагласне да исте врше споразумно и у духу добрих пословних обичаја.


Уколико је природа спора таква да се не може решити у смислу претходног става, потписнице Протокола уговарају надлежност Привредног суда.

Члан 8.

Овај Протокол је сачињен и потписан у 8 (осам) примерака истоветног текста, од којих по 4 (четири) примерка припада свакој потписници.

Члан 9.

За спровођење радњи везаних за овај Протокол испред општине Бачка Паланка задужена је ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“.

ЈП „Путеви Србије“ ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж. М.П. 	Општина Бачка Паланка ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  Бојан Радман инж. пољ. 
--	---

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, 20/09 и 55/13-УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10), по предлогу ЈП „Путеви Србије“, Београд, Булевар краља Александра бр. 282,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. УТВРЂУЈЕ СЕ јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње државног пута бр. 18 Нештин - Ердевик, сагласно Плану детаљне регулације за деоницу државног пута бр. 18 Нештин - Ердевик („Службени лист општина Срема“, број 2/11 и „Службени лист општине Бачка Паланка“, број 1/11), на непокретностима на територији општине Бачка Паланка (КО Визић) и територији општине Шид (КО Ердевик).

II. Република Србија, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Образложење

ЈП „Путеви Србије“, Београд поднело је Влади, преко Министарства финансија, предлог VI Број: 953-18896 од 29. октобра 2013. године и исправку предлога VI Број: 953-517 од 13. јануара 2014. године за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње државног пута бр. 18 Нештин - Ердевик, на непокретностима на територији општине Бачка Паланка (КО Визић) и територији општине Шид (КО Ердевик).

Уз предлог за утврђивање јавног интереса приложен је План детаљне регулације за деоницу државног пута бр. 18 Нештин - Ердевик („Службени лист општина Срема“, број 2/11 и „Службени лист општине Бачка Паланка“, број 1/11).

Подаци о непокретностима које се налазе на подручју КО Визић и КО Ердевик, а за које се предлаже утврђивање јавног интереса садржани су у наведеном плану детаљне регулације.

На означену планску документацију дало је мишљење Министарство грађевинарства и урбанизма актом Број: 350-01-01052/2013-04 од 23. децембра 2013. године из којег произлази да се иста може сматрати ваљаном у смислу услова прописаних чланом 20. став 4. Закона о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, 20/09 и 55/13-УС).

На основу поднетог предлога за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и приложене документације утврђено је да су експропријација, односно административни пренос означених непокретности неопходни ради изградње објекта у области саобраћајне инфраструктуре, дакле објекта

који је чланом 20. став 1. Закона о експропријацији предвиђен као врста објекта за чију изградњу Влада може утврдити јавни интерес.

Прегледом списка предмета утврђено је да је предлог за утврђивање јавног интереса поднет од стране овлашћеног лица и да садржи податке предвиђене законом, па је одлучено као у тачки I. диспозитива овог решења.

Одлука из тачке II. диспозитива овог решења која се заснива на одредби члана 20. став 9. Закона о експропријацији не прејудуцира решење о стицању својине ЈП „Путеви Србије“. Београд на експроприсаним, односно административно пренетим непокретностима, будући да се ради о јавном предузећу чија је превасходна делатност управљање државним путевима, у смислу и на начин како је прописано Законом о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).

Одлука из тачке III. диспозитива овог решења заснива се на одредби члана 20. став 12. Закона о експропријацији.

Решење доставити:

- Министарству финансија;
- подносиоцу предлога.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана његовог достављања.

05 Број: 465-504/2014

У Београду, 20. јануара 2014. године

В Л А Д А



ПРЕДСЕДНИК

Ивица Дачић, с.р.



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

Београд, Булевар краља Александра 282

VI број: 952-02/15-118/14

Датум: 04-11-2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Државно правобранилаштво
Одељење у Новом Саду
Сутјеска 3
21000 Нови Сад

РЕПУБЛИКАНИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
БАЧКА ПАЛАНКА

Пријем: 05-11-2014

Орг.	952-02	Број	15-118/14	Вредност
------	--------	------	-----------	----------

Предмет: Забележба поступка експропријације на катастарским парцелама обухваћеним Планом детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик

Поштовани,

у вези вашег поднеска Служби за катастар непокретности Бачка Паланка број ДН-3695/14 од 30.10.2014. године, обавештавам вас да је Решењем Владе РС број 465-504/2014 од 20.10.2014. године (Службени гласник Републике Србије број 5/2014 од 22.1.2014.) утврђен јавни интерес, на основу Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик (Сл. лист општина Срема 2/11 и Сл. лист општине Бачка Паланка 1/11). Наведеним планским актом утврђена је граница експропријације, односно дефинисане су катастарске парцеле предвиђене за изградњу државног пута. Општина Бачка Паланка ће вам у електронској форми доставити наведени План детаљне регулације, јер је са општином Шид наручилац плана.

У складу са Законом о експропријацији, члан 20. став 11., предвиђено је да се јавни интерес утврђује и на основу акта који дефинише појас експропријације, односно списак катастарских парцела обухваћених експропријацијом.

Достављено:

- наслову
- сектору за правне, кадровске и опште послове
- Коровљев Драгану
- архиви

Сектор за правне, кадровске
и опште послове
Извршни директор

Горан Томић, дипл. правник

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број: 953-1625/2015-2
Дана: 19. 01. 2015. године
Булевар Краља Александра 282
БЕОГРАД

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ИМОВИНСКО ПРАВНА СЛУЖБА
19 JAN 2015



ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ИМОВИНСКО ПРАВНА СЛУЖБА

ПРЕДМЕТ: Предлог за експропријацију непокретности у к.о. Визић

Подносимо захтев за експропријацију непокретности у к.о. Визић.

Корисник експропријације је Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд, Булевар Краља Александра број 282.

Непокретности за коју се предлаже експропријација је парцела 1510 њива 5 класе потес „Тешњак“ у пов. од 22 ара и 26 м2, власник непокретности Нешић Стевана Јован, Визић Пеке Дапчевића 51, приватна својина 1/1.

Сврха због које се предлаже експропријација је изградња пута Нештин – Визић у Општини Бачка Паланка.

У складу са чланом 26. 27. и 28. Закона о експропријацији подносимо и следећу документацију:

1. Извод из катастра непокретности број 61 у којем је уписано право на непокретностима и који садржи податке о непокретности за коју се предлаже експропријација, и копију плана предметне парцеле од 16. 1. 2015. године.
2. Оверен извод из одговарајућег планског акта донет у складу са важећим прописима,
3. доказ да је утврђен јавни интерес за експропријацију,
4. потврда о обезбеђеним средствима корисника експропријације.
5. Овлашћење за Милета Колара да може у име корисника експропријације ЈП „Путеви Србије“ да предузима неопходне радње у поступку експропријације.

Подносилац захтева
Миле Колар



1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/1 – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ МОСТА

Инвеститор:



JAVNO PREDUZETJE
ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Булевар Краља Александра 282, Београд

Објект:

Мост на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима

К.О. Бачка Паланка (3651/1, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3651/3, 3442, 3226, 3225, 3224, 3223, 3222, 3221, 3220, 3219, 3218, 3649, 3464, 3240, 3243, 3244, 3241, 3374/2, 3374)

К.О. Нештин (1268/1, 4768, 939, 938, 937, 936, 935, 934, 933/3, 933/2, 933/1, 932, 931, 930, 929, 910/1, 910/2, 910/3, 910/4, 910/5, 910/6, 910/7, 4766, 866/42, 866/26, 866/27, 866/10, 866/37, 4836, 4733, 4731, 4763, 4732, 4838, 4762, 804, 805, 802, 803, 801/1, 801/2, 800, 799, 798/4, 798/3, 798/2, 798/1, 797, 796, 795, 809, 859/2, 859/36, 859/32)

Врста техничке
документације:

ИДР Идејно решење

За грађење/извођење радова: Нова градња

Печат и потпис:

Пројектант:

DB INŽENJERING



ДБ Инжењеринг, Хаџи Ђерина 22, Београд

DZ Bobera

Duško Bobera

100039322-2702969370001

2016.09.07 15:26:38 +02'00'

Печат и потпис:

Одговорни пројектант:



Душко Бобера, дипл. грађ. инж.

DZ Bobera

Duško Bobera

100039322-2702969370001

2016.09.07 14:53:25 +02'00'

Број дела пројекта:

101/15

Место и датум:

Београд, Јул 2016.



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА**

Председник Скупштине општине:

Мита Лачански

Број:

Дана:

**НАЦРТ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
МОСТА ПРЕКО ДУНАВА КОД БАЧКЕ ПАЛАНКЕ**



ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

E-8/15

Одговорни урбаниста:

Директор:

Сандра Којић, дипл. грађ. инж.

Бачка Паланка, мај 2016. године


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
МОСТА ПРЕКО ДУНАВА КОД БАЧКЕ ПАЛАНКЕ
- НАЦРТ ПЛАНА -

P=1:2500

КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
СА ГРАНИЦИОН ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА



1. TAYLOR, DUNCAN & FARRER. 1963. THE EFFECT OF

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ